

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřenÉ v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: HOLAS CZ s.r.o.
Se sídlem: Lazinov 97, 679 62 Křetín
Zastoupený: Miroslavem Holasem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Miroslav Holas, jednatel společnosti
ve věcech technických Miroslav Holas, Dušan Henek
IČ: 26276569
DIČ: CZ26276569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4841590277/0100
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 41443
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: **Město Letovice**
Masarykovo náměstí 19
679 61 Letovice
Zastoupený: Vladimír Stejskal, starosta Města
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Vladimír Stejskal, starosta Města
ve věcech technických
IČ: 00280518
DIČ: CZ 00280518
Bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2017 (dále jen smlouva) s předmětem plnění provedení stavby „Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova, Třebětínská II. etapa“

2. Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu prací z důvodu nutné změny trasy splaškové kanalizace oproti projektové dokumentaci.

Tímto dodatkem se mění a po změně nově Základní údaje o díle Čl. 5 odst. 5.1.

5.1 Celková cena díla je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran a rozpočtových nákladů z nabídky ze dne 3.3.2017, které jsou přílohou této smlouvy, a činí:

„Letovice – oprava kanalizace v ul. Purkyňova a Třebětínská – II. etapa“				
Rekapitulace				
rozpočty	Název dílčího objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
01.2	Vedlejší a ostatní náklady - podíl	31.500,- Kč	6.615,- Kč	38.115,- Kč
101	Chodník	574.470,78 Kč	120.638,86 Kč	695.109,64 Kč
301	Oprava vozovky – podíl 30%	284.072,96 Kč	59.655,32 Kč	343.728,28 Kč
Celkem cena		890.043,74 Kč	186.909,18 Kč	1.076.952,90 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.

3.2 Tento dodatek se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka dle §41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2017 byl projednán a schválen kolektivním orgánem objednatele, tzn. že dodatek schválila Rada města Letovice na 73. schůzi Rady města Letovice konané dne 31.10.2017 usnesením č. 2017-RM-73-27.

Příloha:

Rozpočtové náklady a položkový rozpočet


Změnový list č.1

V Letovicích dne 1. 11. 2017

V LAZINOVĚ dne 1. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Vladimír Stejskal
starosta Města Letovice


Miroslav Holas
jednatel společnosti

HOLAS CZ s.r.o.
Laznov 97, 679 62 KŘETÍN
Tel.: 516 470 460
DIČ: CZ26276569

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **5.1.**
Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská - II. etapa

Zadavatel : Město Letovice
 Masarykovo náměstí 19
 679 01 Letovice

IČO : 00280518
 DIČ : CZ00280518

Projektant : ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
 9. května 1179/11
 67801 Blansko-Blansko

IČO : 02764750
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	105 000,00
Stavební objekt		2,00	
4 SO 101 CHODNÍK - II. etapa		1,00	574 470,78
5 SO 301 KANALIZACE - II. etapa - 5 5.4 oprava vozovky II. etapa		1,00	946 909,88
Celkem za stavbu			1 626 380,66

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 626 380,66
DPH	21 %	341 539,94
Celkem za stavbu s DPH		1 967 920,60

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 5.1.	Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská - II. etapa
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01.2	Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 0		Nepřirazený díl				5 000,00		
1 1000T		Dokumentace ke kolaudaci	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 000,00		
2 005111020R		Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.						
		Výřhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
3 0051111021R		Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
4 005121010R		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
5 005121020R		Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
6 005121030R		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
7 005122020R		Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.						
Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00		
8 005211020R		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
9 005211030R		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 17/ I
		Náklady na vyřhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						

10 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/1
11 005231010R	vč. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem : 1 Revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 17/1
12 005241010R	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/1
13 005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/1

Stavba :	5.1.	Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská - II. etapa
Objekt :	4	SO 101 CHODNÍK - II. etapa
		JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **4**
SO 101 CHODNÍK - II. etapa

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
4.1	Chodník (II. etapa)	
	Celkem objekt 4	574 470,78
		574 470,78

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	574 470,78
DPH	21 %	120 638,86
Celkem za objekt s DPH		695 109,64

Rekapitulace soupisu 4.1 Chodník (II. etapa)

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	
4	Vodorovné konstrukce	56 589,50
5	Komunikace	61 721,12
91	Doplňující práce na komunikaci	226 159,56
96	Bourání konstrukcí	149 246,80
97	Prorážení otvorů	600,00
99	Staveništní přesun hmot	3 923,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23 534,55
	Celkem soupis 4.1	52 696,25
		574 470,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5.1.	Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská - II. etapa
O:	4	SO 101 CHODNÍK - II. etapa
R:	4.1	Chodník (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				56 589,50		
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						
1	111201101R00	...při celkové ploše do 1 000 m2 v místě KÚ2 : 10	m2	10,00000 10,00000	20,00	200,00	800-1	RTS 17/ I
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
2	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek celkem : 548 odpočet kanalizace : -135,3 odpočet kanál přípojky : -9,6 odpočet UV : -2,2 předláždění dotčených ploch : 1,9*0,6	m2	402,04000 548,00000 -135,30000 -9,60000 -2,20000 1,14000	25,00	10 051,00	822-1	RTS 17/ I
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
3	113106221R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky předláždění dotčených ploch - sjezd : 2,5 odpočet kanál. přípojka (část) : -1	m2	1,50000 2,50000 -1,00000	25,00	37,50	822-1	RTS 17/ I
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
4	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva předláždění dotčených ploch : 1,4*0,4	m2	0,56000 0,56000	25,00	14,00	822-1	RTS 17/ I
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						

5	113107415R00	...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm bourané zpev. plochy : 402,04+1,5+0,56+9,5	m ²	413,60000	50,00	20 680,00	822-1	RTS 17/I
6	113109320R00	...z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm sjezd u č.p. 195 : 9,5	m ²	413,60000 9,50000	60,00	570,00	822-1	RTS 17/I
7	113202111R00	113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek ...z krajníků nebo obrubníků stojatých celkem : 279 odpočet kanalizace : -170 odpočet UV : -2 stávající v místě ZÚ2, KÚ2 : 1+1 ...záhonových celkem : 255 odpočet kanalizace : -6 odpočet kanál přípojek : -6	m	109,00000 279,00000 -170,00000 -2,00000 2,00000 243,00000 255,00000 -6,00000 -6,00000	18,00 15,00	1 962,00	822-1	RTS 17/I
8	113204111R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3	m	243,00000 255,00000 -6,00000 -6,00000	15,00	3 645,00	822-1	RTS 17/I
9	122201101R00	...do 100 m ³ výpočet program : 22,1+4,1+16,8+1,8	m ³	44,80000 44,80000	80,00	3 584,00	800-1	RTS 17/I
10	122201109R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 122 10-31 příplatek k cenám ...za lepidlo horniny 20% : 44,8*0,2	m ³	8,96000 8,96000	10,00	89,60	800-1	RTS 17/I
11	162301102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m zpětný zásyp : 3,8*2	m ³	7,60000 7,60000	60,00	456,00	800-1	RTS 17/I
12	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m celkem : 44,8 odpočet zpětné uložení : -3,8	m ³	41,00000 44,80000 -3,80000	60,00	2 460,00	800-1	RTS 17/I
13	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 16 km : 41*6	m ³	246,00000 246,00000	5,00	1 230,00	800-1	RTS 17/I

162 50 Vodorovné přemístění křovin o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, 10									
14	162301501R00	...nma vzdálenost do 5 000 m	m2	10,00000	60,00	600,00	800-1	RTS 17/I	
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku									
167 10-1 nakládání výkopku									
15	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 zpětný zásyp : 3,8 ornice v místě nákupu : 70*0,1	m3	10,80000 3,80000 7,00000	50,00	540,00	800-1	RTS 17/I	
171 20 Uložení sypaniny									
16	171201101R00	...do násypů nezhuťnutých Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. zpětný zásyp : 3,8	m3	3,80000	12,00	45,60	800-1	RTS 17/I	
181 10 Úprava pláně v zářezích									
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
17	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťnutím výpočet program : (440,4+79,6)*1,08	m2	561,60000 561,60000	9,00	5 054,40	800-1	RTS 17/I	
181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině									
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
18	181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm vegetační úpravy : 70	m2	70,00000 70,00000	45,00	3 150,00	800-1	RTS 17/I	
199 Poplatky za skládku									
19	199000002R00	...horniny 1- 4 zemina : 41 bourané nestm. vrstvy : 413,6*0,15	m3	103,04000 41,00000 62,04000	10,00	1 030,40	800-1	RTS 17/I	
180 40 Založení trávníku s dodáním osiva									
20	180400020RA0	...parkového, v rovině Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. vegetační úpravy : 70	m2	70,00000	12,00	840,00	AP-HSV	RTS 17/I	
21	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup, vodorovné přemístění : 70*0,1	m3	70,00000 7,00000	50,00	350,00	SPCM	RTS 17/I	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				61 721,12			
451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)									
v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5									
451 6 ze šterkodrti									
22	451577977R00	...tloušťky do 10 cm	m2	608,60000	40,00	24 344,00	822-1	RTS 17/I	

[illegible]

[illegible]

40	59217410R	v místech bez opravy vozovky : 55 obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	55,00000	247,45000	70,00	17 321,50	SPCM	RTS 17/1
41	59217450R	viz. situace obrubníků : 245*1,01 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	247,45000	246,44000	85,00	20 947,40	SPCM	RTS 17/1
42	59217476R	viz. situace obrubníků : 244*1,01 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	246,44000	22,22000	70,00	1 555,40	SPCM	RTS 17/1
43	59217480R	viz. situace obrubníků : 22*1,01 obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	22,22000	4,04000	250,00	1 010,00	SPCM	RTS 17/1
44	59217481R	viz. situace obrubníků : 4*1,01 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,04000	5,05000	250,00	1 262,50	SPCM	RTS 17/1
Díl:	96	Bourání konstrukcí					600,00		
45	966006215R00	966 00-62 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	1,00000	100,00	100,00	822-1	RTS 17/1
46	966006215R00a	...sloupků z AL patek stranová přeložka SDZ ve st. 32m : 1 Odstranění sloupků dopravních sloupky st. 208-221 : 5	kus	1,00000	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů					3 923,00		
47	970241100R00	970 24 Řezání prostého betonu	m	12,00000	12,00000	50,00	600,00	801-3	RTS 17/1
48	970241150R00	...hloubka řezu 100 mm obruby : 48*0,25 ...řezání prostého betonu, hloubka řezu 150 mm obruby : (5*0,15)+(25*0,25)	m	7,00000	7,00000	60,00	420,00	801-3	RTS 17/1
49	979024441R00	979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	2,00000	2,00000	100,00	200,00	822-1	RTS 17/1
50	979054441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoli vyplní spár stávající v místě ZÚ2, KÚ2 : 1+1 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým předlaždění dotčených ploch : 1,9*0,6 předlaždění dotčených ploch : 1,4*0,4	m2	1,70000	1,14000	100,00	170,00	822-1	RTS 17/1
	979 07	Očištění vybouraných dlažebních kostek		0,56000					

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m									
51	979071121R00	...drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným předláždění dotčených ploch - sjezd : 1,5	m2	1,50000	100,00	150,00	822-1	RTS 17/I	
52	979990103R00	...beton do 30x30 cm dlažba : 55,32 bet. plochy : 4,56 obruby : 59,27	t	119,15000 55,32000 4,56000 59,27000	20,00	2 383,00	801-3	RTS 17/I	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				23 534,55			
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný									
vodorovně do 200 m									
53	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	588,36363	40,00	23 534,55	822-1	RTS 17/I	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				52 696,25			
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu									
54	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	142,17057	20,00	2 843,41	822-1	RTS 17/I	
55	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 132,55087	5,00	10 662,75	822-1	RTS 17/I	
979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu									
56	979084216R00	...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	114,59099	300,00	34 377,30	822-1	RTS 17/I	
57	979084219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatých 5 km přes 5 km	t	343,77039	14,00	4 812,79	822-1	RTS 17/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5.1.	Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská - II. etapa
O:	5	SO 301 KANALIZACE - II. etapa
R:	5.4	Oprava vozovky (II. etapa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				80 707,95		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107510R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm odstranění provizorního zásepů - místní komunikace : 25	m2	25,00000 25,00000	15,00	375,00	822-1	RTS 17/ I
2	113107615R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm silnice celkem: 820 odpočet SO 301 - stoka : 280x1,2=336m2 odpočet SO 301 - UV : -0,9	m2	483,10000 820,00000 -336,00000	20,00	9 662,00	822-1	RTS 17/ I
3	113107625R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm odstranění provizorního zásepů - silnice : 336+0,9	m2	336,90000 336,90000	40,00	13 476,00	822-1	RTS 17/ I
4	113107630R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm odstranění provizorního zásepů - silnice : 336+0,9	m2	336,90000 336,90000	45,00	15 160,50	822-1	RTS 17/ I
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
5	122202202R00	...přes 100 do 1 000 m3 silnice : 483,1*0,40	m3	193,24000 193,24000	50,00	9 662,00	800-1	RTS 17/ I
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3 122 12-2231 příplatek						
6	122202209R00	...za lepkavost horniny 20% : 193,24*0,2	m3	38,65000 38,65000	5,00	193,25	800-1	RTS 17/ I
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odkopávka : 193,24	m3	193,24000 193,24000	50,00	9 662,00	800-1	RTS 17/ I

8	162701109R00	...z horniny 1 až 4 16 km : 193,24*6	m3	1 159,44000	5,00	5 797,20	800-1	RTS 17/I
9	181101102R00	181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. ...v hornině 1 až 4, se zhuťněním pod ŠD : 970-120	m2	850,00000 850,00000	9,00	7 650,00	800-1	RTS 17/I
10	199000002R00	199 Poplatky za skládku ...horniny 1-4 zemina : 193,24 bourané nestmelené vrstvy : (25*0,1)+(483,1*0,15)+(336,9*0,55)	m3	453,50000 193,24000 260,25000	20,00	9 070,00	800-1	RTS 17/I
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00		
11	289971212R00	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m silnice - nad rýhou : (14,8*1,0)+(35,8*0,7)+(35,2*0,6)+(47,6*0,9)+(35,8*0,9)+(17,4*0,7) přesah : 135+108	m2	391,22000 148,22000 243,00000		0,00	800-2	RTS 17/I
12	67390503R	geotextilie PP: funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační: plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm viz. vzorový příčný řez : 1031*1,1	m2	1 134,10000 1 134,10000		0,00	SPCM	RTS 17/I
Díl:	5	Komunikace				786 150,48		
13	564861111R00	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním ...tloušťka po zhuťnění 200 mm silnice - nad rýhou : 280x1,2 přesah : 414m2 - 336m2	m2	414,00000 336,00000 78,00000	95,00	39 330,00	822-1	RTS 17/I
14	565161111RT2	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhuťněním ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 80 mm silnice - nad rýhou : 280x1,2 přesah : 414m2+(280x0,2)-336m2	m2	470,00000 336,00000 134,00000	370,00	173 900,00	822-1	RTS 17/I
15	566904111R00	566 90 Vyspravení podkladu po překopecích pro inženýrské sítě, se zhuťněním ...kamenivem obalovaným asfaltem místní komunikace : (46-10,8)*0,06*2,4	t	5,06880 5,06880	2 100,00	10 644,48	822-1	RTS 17/I
16	567133115R00	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou ...KZC 2, tloušťka po zhuťnění 200 mm silnice - nad rýhou : 414 m2	m2	414,00000 414,00000	260,00	107 640,00	822-1	RTS 17/I

[illegible]

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					32 603,05	
979 08-2 Vodotvorná doprava sutí po suchu								
26	979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km(4+96,62+107,81+134,76)	t	343,19000	20,00	6 863,80	822-1	RTS 17/ I
27	979082219R00	...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 147,85000	5,00	25 739,25	822-1	RTS 17/ I

Změnový list č.1

Stavba: Letovice – oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská – II. etapa

Zhotovitel: HOLAS CZ s.r.o., Lazinov 97, 679 62 Křetín

Cena podle SOD ze dne 27.4.2017 **816.080,57 Kč**

Skutečnost:

Vedl. a ost. náklady 105.000,-Kč z toho 30%..... 31.500,- Kč

Chodník..... 574.470,78 Kč

Opravavozovky 946.909,88 Kč z toho 30%..... 284.072,96 Kč

Součet skutečnosti **890.043,74 Kč**

Celkem rozdíl oproti původní smlouvě bez DPH + **73.963,17 Kč**