


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                           |                 |                        |         |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>101</b>                                | <b>Rozpočet</b> | <b>JKSO</b>            |         |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                             |                 | <b>SKP</b>             |         |
| <b>SO01</b>          | <b>Stavební část</b>                      |                 | <b>Měrná jednotka</b>  |         |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                              |                 | <b>Počet jednotek</b>  | 0       |
| <b>JEZR429</b>       | <b>MŠ Třebětín - oprava soc. zařízení</b> |                 | <b>Náklady na m.j.</b> | 0       |
| Projektant           |                                           |                 | <b>Typ rozpočtu</b>    |         |
| Zpracovatel projektu | 0                                         |                 |                        |         |
| Objednatel           |                                           |                 |                        |         |
| Dodavatel            |                                           |                 | <b>Zakázkové číslo</b> | JEZR429 |
| Rozpočtoval          |                                           |                 | <b>Počet listů</b>     |         |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady |        |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------------------|--------|
|                             | HSV celkem       | 189 893 | Ztižené výrobní podmínky   | 0      |
| Z                           | PSV celkem       | 447 081 | Oborová přírážka           | 0      |
| R                           | M práce celkem   | 69 674  | Přesun stavebních kapacit  | 0      |
| N                           | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0      |
| ZRN celkem                  |                  | 706 647 | Zařízení staveniště        | 14 133 |
|                             |                  |         | Provoz investora           | 10 600 |
| HZS                         |                  | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 21 199 |
| ZRN+HZS                     |                  | 706 647 | Ostatní náklady neuvedené  | 35 332 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 787 912 | Ostatní náklady celkem     | 81 264 |

| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                          | Za objednatele |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jméno :    | Jméno : Tušla Josef                                                                                                                                                                                     | Jméno :        |
| Datum :    | Datum : 31.5.2013                                                                                                                                                                                       | Datum :        |
| Podpis :   | Podpis:                                                                                                              | Podpis:        |
|            | <br><b>Letostav</b> SPOL. S R.O.<br>STAVEBNÍ ČINNOST<br>Nádvoří 12, 614 01 PRAHA 1<br>tel.: 516 474 742, 516 474 743 |                |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 787 912 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 165 461 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>953 373 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                            |                |
|----------|--------------------------------------------|----------------|
| Stavba : | JEZR429 MŠ Třebětín - oprava soc. zařízení | Rozpočet : 101 |
| Objekt : | SO01 Stavební část                         | Rozpočet       |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce                 | 12 748         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní                       | 66 295         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce               | 23 481         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 64 Výplně otvorů                                | 6 853          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 900 HZS                                         | 7 200          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                     | 3 315          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 4 350          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                           | 8 939          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                             | 20 415         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | 8 273          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                          | 0              | 23 293         | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné                             | 0              | 8 065          | 0        | 0             | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                             | 0              | 258 842        | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                         | 0              | 7 850          | 0        | 0             | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | 0              | 12 046         | 0        | 0             | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                       | 0              | 22 779         | 0        | 0             | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady                 | 0              | 24 548         | 0        | 0             | 0        |
| 781 Obklady keramické                           | 0              | 84 200         | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                                      | 0              | 2 100          | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                                       | 0              | 3 359          | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                              | 0              | 0              | 0        | 69 674        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot             | 28 025         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>189 893</b> | <b>447 081</b> | <b>0</b> | <b>69 674</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 636 973  | 0             |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 636 973  | 0             |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 636 973  | 0             |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 636 973  | 0             |
| Zařízení staveniště       | 0  | 2,0 | 706 647  | 14 133        |
| Provoz investora          | 0  | 1,5 | 706 647  | 10 600        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 3,0 | 706 647  | 21 199        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 5,0 | 706 647  | 35 332        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>81 264</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |               |
|----------|--------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | JEZR429 MŠ Třebětín - oprava soc. zařízení | Rozpočet: 101 |
| Objekt : | SO01 Stavební část                         | Rozpočet      |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                          |     |          |           |                  |
| 1               | 317121033RT2     | Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm                             | kus | 4,00     | 221,00    | 884,00           |
| 2               | 342255022R00     | Příčky z desek porobeton tl. 7,5 cm                                                           | m2  | 6,72     | 302,00    | 2 029,44         |
| 3               | 342255024R00     | Příčky z desek pórobet. tl. 10 cm                                                             | m2  | 28,18    | 349,00    | 9 834,82         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |     |          |           | <b>12 748,26</b> |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                 |     |          |           |                  |
| 4               | 601011193R00     | Kontaktní nátěr pod omítky                                                                    | m2  | 247,22   | 20,00     | 4 944,40         |
| 5               | 602011102R00     | Postřík cementový ručně                                                                       | m2  | 5,80     | 32,00     | 185,60           |
| 6               | 611403380R00     | Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS                                            | m   | 45,00    | 47,00     | 2 115,00         |
| 7               | 611421331RT2     | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi             | m2  | 55,38    | 40,00     | 2 215,20         |
| 8               | 612403380R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS                                            | m   | 185,00   | 28,00     | 5 180,00         |
| 9               | 612403384R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS                                            | m   | 45,00    | 57,00     | 2 565,00         |
| 10              | 612403386R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS                                            | m   | 14,00    | 86,00     | 1 204,00         |
| 11              | 612403388R00     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS                                            | m   | 8,00     | 130,00    | 1 040,00         |
| 12              | 612409991RT2     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi                        | m   | 50,90    | 20,00     | 1 018,00         |
| 13              | 612421626R00     | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká                                                             | m2  | 151,26   | 154,00    | 23 294,04        |
| 14              | 612421637R00     | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                            | m2  | 95,96    | 213,00    | 20 439,48        |
| 15              | 612481119U00     | Potažení stěn sklovi+tmel+příchyt                                                             | m2  | 69,80    | 30,00     | 2 094,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                              |     |          |           | <b>66 294,72</b> |
| <b>Díl: 63</b>  |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                         |     |          |           |                  |
| 16              | 631312511R00     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)                                               | m3  | 2,46     | 2 300,00  | 5 648,34         |
| 17              | 631315611R00     | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)                                               | m3  | 3,51     | 2 300,00  | 8 066,10         |
| 18              | 631361921RT4     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm   | t   | 0,15     | 18 000,00 | 2 736,00         |
| 19              | 631571003R00     | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující                                                       | m3  | 1,17     | 762,00    | 890,78           |
| 20              | 771100010RAB     | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace         | m2  | 40,93    | 150,00    | 6 139,50         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                      |     |          |           | <b>23 480,72</b> |
| <b>Díl: 64</b>  |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                                                          |     |          |           |                  |
| 21              | 642942111RT2     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm | kus | 2,00     | 967,00    | 1 934,00         |
| 22              | 642942111RT3     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm | kus | 3,00     | 978,00    | 2 934,00         |
| 23              | 642942111RT4     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus | 1,00     | 989,00    | 989,00           |
| 24              | 642942111RT5     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm | kus | 1,00     | 996,00    | 996,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                       |     |          |           | <b>6 853,00</b>  |
| <b>Díl: 900</b> |                  | <b>HZS</b>                                                                                    |     |          |           |                  |
| 25              | 900 R03          | HZS - zednické výpomoci stavební dělník v tarifní třídě 6                                     | h   | 40,00    | 180,00    | 7 200,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>900 HZS</b>                                                                                |     |          |           | <b>7 200,00</b>  |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                               |     |          |           |                  |
| 26              | 941955002R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                  | m2  | 40,93    | 81,00     | 3 315,33         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                            |     |          |           | <b>3 315,33</b>  |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                           |     |          |           |                  |
| 27              | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                        | m2  | 145,00   | 30,00     | 4 350,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                        |     |          |           | <b>4 350,00</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                     |     |          |           |                  |
| 28              | 962031132R00     | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                                                            | m2  | 40,03    | 66,00     | 2 641,65         |
| 29              | 965042241RT3     | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm               | m3  | 4,66     | 800,00    | 3 724,00         |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |               |
|----------|--------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | JEZR429 MŠ Třebětín - oprava soc. zařízení | Rozpočet: 101 |
| Objekt : | SO01 Stavební část                         | Rozpočet      |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| 30   | 967031132R00     | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC                                                          | m2  | 5,89     | 73,00      | 429,97            |
| 31   | 968061125R00     | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                                     | kus | 4,00     | 9,00       | 36,00             |
| 32   | 968072455R00     | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                    | m2  | 4,00     | 200,00     | 800,00            |
| 33   | 96-001           | Odstranění dřevěných příček mezi jednotl.stěnami                                                   | M2  | 26,14    | 50,00      | 1 307,15          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                       |     |          |            | <b>8 938,77</b>   |
| Díl: | <b>97</b>        | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                            |     |          |            |                   |
| 34   | 973031813R00     | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm                                                       | m   | 11,22    | 73,00      | 819,06            |
| 35   | 978013191R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                  | m2  | 247,22   | 45,00      | 11 124,90         |
| 36   | 978059531R00     | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                                           | m2  | 151,26   | 56,00      | 8 470,56          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                         |     |          |            | <b>20 414,52</b>  |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                     |     |          |            |                   |
| 37   | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                      | t   | 33,09    | 250,00     | 8 272,72          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |     |          |            | <b>8 272,72</b>   |
| Díl: | <b>711</b>       | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                          |     |          |            |                   |
| 38   | 711111001RZ1     | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2  | 26,38    | 14,00      | 369,32            |
| 39   | 711141559RY1     | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral    | m2  | 51,44    | 120,00     | 6 172,80          |
| 40   | 711212002R00     | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou                                                                | m2  | 53,21    | 300,00     | 15 963,00         |
| 41   | 998711201R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                   | %   | 225,05   | 3,00       | 675,15            |
| 42   | 998711201R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                   | %   | 225,05   | 0,50       | 112,53            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                      |     |          |            | <b>23 292,80</b>  |
| Díl: | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                             |     |          |            |                   |
| 43   | 713121111RT1     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci                               | m2  | 22,39    | 18,00      | 403,02            |
| 44   | 713191100RT9     | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE                                                    | m2  | 49,12    | 10,00      | 491,20            |
| 45   | 28375768.A       | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S                                                             | m3  | 1,88     | 1 365,00   | 2 567,29          |
| 46   | 713111211RK6     | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N AL170 speciál                         | m2  | 19,30    | 60,00      | 1 158,00          |
| 47   | 28375766.A       | Tepelná izolace minerální hmota tl. 180 mm                                                         | m2  | 19,30    | 178,50     | 3 445,05          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                         |     |          |            | <b>8 064,56</b>   |
| Díl: | <b>722</b>       | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                             |     |          |            |                   |
| 48   | 7220001          | ZTI                                                                                                | kpl | 1,00     | 258 842,00 | 258 842,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                         |     |          |            | <b>258 842,00</b> |
| Díl: | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                         |     |          |            |                   |
| 49   | 76201            | Dodávka řeziva vč. nátěru                                                                          | m3  | 1,57     | 5 000,00   | 7 850,00          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                     |     |          |            | <b>7 850,00</b>   |
| Díl: | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                       |     |          |            |                   |
| 50   | 766661112R00     | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,9 m                                                  | kus | 7,00     | 250,00     | 1 750,00          |
| 51   | 766670021R00     | Montáž kliky a štítku                                                                              | kus | 7,00     | 197,00     | 1 379,00          |
| 52   | 998766101R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                   | t   | 0,20     | 456,00     | 88,92             |
| 53   | 54913            | Kování interiérové dle výběru investora                                                            | kus | 7,00     | 300,00     | 2 100,00          |
| 54   | 61160126         | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A                                                     | kus | 2,00     | 961,20     | 1 922,40          |
| 55   | 61160156         | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A                                                     | kus | 3,00     | 961,20     | 2 883,60          |
| 56   | 61160186         | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A                                                     | kus | 1,00     | 961,20     | 961,20            |
| 57   | 61160216         | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A                                                     | kus | 1,00     | 961,20     | 961,20            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                   |     |          |            | <b>12 046,32</b>  |
| Díl: | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                       |     |          |            |                   |
| 58   | 767586206R00     | Podhled minerální                                                                                  | m2  | 50,62    | 450,00     | 22 779,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                   |     |          |            | <b>22 779,00</b>  |
| Díl: | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                 |     |          |            |                   |
| 59   | 771575109R00     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm                                                   | m2  | 40,93    | 340,00     | 13 916,20         |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |               |
|----------|--------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | JEZR429 MŠ Třebětín - oprava soc. zařízení | Rozpočet: 101 |
| Objekt : | SO01 Stavební část                         | Rozpočet      |

| P.č.                                                 | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 60                                                   | 771578011R00  | Spára podlaha - stěna, silikonem                   | m   | 28,65    | 50,00     | 1 432,50         |
| 61                                                   | 771579791R00  | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2  | 40,93    | 8,00      | 327,44           |
| 62                                                   | 59764203      | Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm            | m2  | 42,57    | 180,00    | 7 662,10         |
| 63                                                   | 998771201R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m    | %   | 241,90   | 5,00      | 1 209,48         |
| <b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>     |               |                                                    |     |          |           | <b>24 547,72</b> |
| Díl:                                                 | 781           | <b>Obklady keramické</b>                           |     |          |           |                  |
| 64                                                   | 597813665     | Obkládačka Color One 19,8x24,8 světle béžová mat   | m2  | 157,31   | 120,00    | 18 877,25        |
| 65                                                   | 781415014R00  | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm  | m2  | 151,26   | 340,00    | 51 428,40        |
| 66                                                   | 781419706R00  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně   | m2  | 151,26   | 10,00     | 1 512,60         |
| 67                                                   | 781419711R00  | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2  | 151,26   | 10,00     | 1 512,60         |
| 68                                                   | 781491001R00  | Montáž lišt k obkladům                             | m   | 206,40   | 31,00     | 6 398,40         |
| 69                                                   | 59760102.A    | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm    | m   | 72,50    | 15,33     | 1 111,43         |
| 70                                                   | 59760111.A    | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm       | m   | 133,90   | 18,86     | 2 525,35         |
| 71                                                   | 998781201R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m    | %   | 833,66   | 1,00      | 833,66           |
| <b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>               |               |                                                    |     |          |           | <b>84 199,69</b> |
| Díl:                                                 | 783           | <b>Nátěry</b>                                      |     |          |           |                  |
| 72                                                   | 783-01        | Nátěr zárubní                                      | kus | 7,00     | 300,00    | 2 100,00         |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                          |               |                                                    |     |          |           | <b>2 100,00</b>  |
| Díl:                                                 | 784           | <b>Malby</b>                                       |     |          |           |                  |
| 73                                                   | 784161401R00  | Penetrace podkladu nátěrem                         | m2  | 95,96    | 5,00      | 479,80           |
| 74                                                   | 784165512R00  | Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x            | m2  | 95,96    | 30,00     | 2 878,80         |
| <b>Celkem za 784 Malby</b>                           |               |                                                    |     |          |           | <b>3 358,60</b>  |
| Díl:                                                 | M21           | <b>Elektromontáže</b>                              |     |          |           |                  |
| 75                                                   | M21           | Elektroinstalace dle samostatné specifikace        | kpl | 1,00     | 69 674,00 | 69 674,00        |
| <b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>                  |               |                                                    |     |          |           | <b>69 674,00</b> |
| Díl:                                                 | D96           | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |     |          |           |                  |
| 76                                                   | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t   | 37,87    | 120,00    | 4 544,52         |
| 77                                                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t   | 37,87    | 100,00    | 3 787,10         |
| 78                                                   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t   | 568,07   | 10,00     | 5 680,65         |
| 79                                                   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t   | 37,87    | 100,00    | 3 787,10         |
| 80                                                   | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 227,23   | 15,00     | 3 408,39         |
| 81                                                   | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky              | t   | 37,87    | 50,00     | 1 893,55         |
| 82                                                   | 979999996R00  | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot        | t   | 37,87    | 130,00    | 4 923,23         |
| <b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |                                                    |     |          |           | <b>28 024,54</b> |

# Výpočet ceny stavební zakázky

Stavba: Hygienické zázemí  
 Objekt: Mateřská škola  
 Místo: Třebětínská 28/19, Letovice

Zhotovitel: ATL projekt s.r.o.  
 Česká 11  
 67961 Letovice

Objednatel:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez dph</b> | <b>258842,00</b> |
| Ceny bez                   |                  |
| DPH 21%                    | 54356,82         |
| <b>Celkem:</b>             | <b>313198,82</b> |

## Položkový soupis nákladů

| P.č.   | Položka     | Název                                                                                 | Množství | MJ     | Cena/MJ | Celk.cena |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|
| 1 721  | 17-6102.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                                 | 19,00    | m      | 105,00  | 1995,00   |
| 2 721  | 17-6103.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                 | 33,50    | m      | 114,00  | 3819,00   |
| 3 721  | 17-6104.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm                                                 | 15,00    | m      | 148,00  | 2220,00   |
| 4 721  | 17-6105.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm                                                | 58,00    | m      | 350,00  | 20300,00  |
| 5 721  | 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                | 27,00    | kus    | 34,00   | 918,00    |
| 6 721  | 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                                | 10,00    | kus    | 36,00   | 360,00    |
| 7 721  | 19-4105.RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | 2,00     | kus    | 450,00  | 900,00    |
| 8 721  | 19-4109.R00 | Objímky závěsné + kotevní šroby + nosníky                                             | 1,00     | soubor | 300,00  | 300,00    |
| 9 721  | 19-4109.R00 | Podlahový rošt FLOOR 1050                                                             | 2,00     | kus    | 1500,00 | 3000,00   |
| 10 721 | 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                               | 26,00    | kus    | 40,00   | 1040,00   |
| 11 721 | 27-3150.RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900                                                 | 1,00     | kus    | 780,00  | 780,00    |
| 12 721 | 29-0111.R00 | přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100                                             |          |        |         |           |
| 12 721 | 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                                              | 125,50   | m      | 4,00    | 502,00    |
| 13 722 | 17-6111.R00 | Trubka PPR S 3,2 20x2,8                                                               | 102,00   | m      | 20,00   | 2040,00   |
| 14 722 | 17-6111.R00 | Trubka PPR S 3,2 25x3,5                                                               | 58,00    | m      | 35,00   | 2030,00   |
| 15 722 | 17-6112.R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20                                     | 47,00    | m      | 125,00  | 5875,00   |
| 16 722 | 17-4212.R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20                                    | 55,00    | m      | 125,00  | 6875,00   |
| 17 722 | 17-6113.R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25                                     | 58,00    | m      | 130,00  | 7540,00   |
| 18 722 | 17-6114.R00 | Koleno nástěnné 20/1/2                                                                | 46,00    | kus    | 28,00   | 1288,00   |
| 19 722 | 17-6114.R00 | Pěnová Izolace Tubex 28/10                                                            | 116,00   | m      | 13,00   | 1508,00   |
| 20 722 | 17-6114.R00 | Pěnová Izolace Tubex 22/10                                                            | 102,00   | m      | 12,00   | 1224,00   |
| 21 722 | 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                    | 46,00    | kus    | 90,00   | 4140,00   |
| 22 722 | 22-9101.R00 | Montáž vodovodních armatur, Izávit, G 1/2                                             | 46,00    | kus    | 50,00   | 2300,00   |
| 23 722 | 23-9101.R00 | Ventil pračkový 1/2 3/4                                                               | 1,00     | kus    | 120,00  | 120,00    |
| 24 722 | 23-9101.R00 | Ventil Rohový Schell 1/2 /3/8                                                         | 27,00    | kus    | 85,00   | 2295,00   |

|                    |                                                    |              |         |          |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| 25 722 23-9102.R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4          | 6,00 kus     | 55,00   | 330,00   |
| 26 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50             | 218,00 m     | 3,00    | 654,00   |
| 27 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80        | 218,00 m     | 3,00    | 654,00   |
| 28 725 11-9305.R00 | Duroplastové sedátko Lyra plus                     | 3,00 kus     | 360,00  | 1080,00  |
| 29 725 11-9305.R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných               | 1,00 soubor  | 430,00  | 430,00   |
| 30 725 11-9305.R00 | WC kombi Lyra plus svislý odpad                    | 1,00 kus     | 2350,00 | 2350,00  |
| 31 725 11-9306.R00 | Montáž klozetu závěsného                           | 12,00 soubor | 350,00  | 4200,00  |
| 32 725 11-9401.R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění           | 12,00 soubor | 445,00  | 5340,00  |
| 33 725 11-9402.R00 | Závěsný klozet dětský Keramag Kind                 | 10,00 kus    | 2800,00 | 28000,00 |
| 34 725 11-9402.R00 | Klozetové sedátko KOLO Nova TOP Junior             | 10,00 kus    | 575,00  | 5750,00  |
| 35 725 11-9402.R00 | Souprava pro tlumení zvuku                         | 12,00 kus    | 100,00  | 1200,00  |
| 36 725 11-9402.R00 | Závěsný klozet O Novo dětský                       | 10,00 kus    | 1000,00 | 10000,00 |
| 37 725 11-9402.R00 | Duofix pro WC                                      | 2,00 kus     | 3750,00 | 7500,00  |
| 38 725 11-9402.R00 | Kombifix pro WC                                    | 10,00 kus    | 2950,00 | 29500,00 |
| 39 725 11-9402.R00 | Závěsný klozet Lyra plus                           | 2,00 kus     | 1230,00 | 2460,00  |
| 40 725 11-9402.R00 | Ovládací tlačítko Samba                            | 12,00 kus    | 650,00  | 7800,00  |
| 41 725 21-9401.R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                 | 13,00 soubor | 365,00  | 4745,00  |
| 42 725 21-9502.R00 | Umyvadlo Lyra plus 55 cm                           | 3,00 kus     | 625,00  | 1875,00  |
| 43 725 21-9502.R00 | Umyvadlo Lyra plus 45 cm                           | 10,00 kus    | 600,00  | 6000,00  |
| 44 725 24-9102.R00 | Montáž sprchových mís a vaniček                    | 3,00 soubor  | 670,00  | 2010,00  |
| 45 725 24-9106.R00 | Montáž sprchových koutů ostatních typů             | 3,00 soubor  | 670,00  | 2010,00  |
| 46 725 24-9106.R00 | Vanička sprchová 90x90 Ronda EX                    | 1,00 kus     | 2970,00 | 2970,00  |
| 47 725 24-9106.R00 | Vanička sprchová 80x80 Ronda EX                    | 1,00 kus     | 2850,00 | 2850,00  |
| 48 725 24-9106.R00 | Vanička sprchová 80x80 Angela EX                   | 1,00 kus     | 2850,00 | 2850,00  |
| 49 725 24-9106.R00 | Sprchové dveře - ASDP 3/ 80                        | 1,00 kus     | 4100,00 | 4100,00  |
| 50 725 24-9106.R00 | Sprchový kout čtvrtkruhový SKKP 6 90               | 1,00 kus     | 5100,00 | 5100,00  |
| 51 725 24-9106.R00 | Sifon Basic                                        | 3,00 kus     | 190,00  | 570,00   |
| 52 725 24-9106.R00 | Sprchový kout čtvrtkruhový SKKP 6/ 80              | 1,00 kus     | 4850,00 | 4850,00  |
| 53 725 53-9105.R00 | Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy 160 l         | 1,00 soubor  | 1230,00 | 1230,00  |
| 54 725 53-9108.R00 | Bojler el. - OKCE 160                              | 1,00 kus     | 5650,00 | 5650,00  |
| 55 725 53-9111.R00 | Termostatický ventil směšovací MT 52 SD universal  | 1,00 kus     | 2000,00 | 2000,00  |
| 56 725 82-9301.R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové           | 13,00 kus    | 125,00  | 1625,00  |
| 57 725 82-9301.RT2 | Baterie stoj. umyvadlová Metalia 55001/1           | 13,00 kus    | 670,00  | 8710,00  |
| 58 725 84-9200.R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška      | 3,00 kus     | 180,00  | 540,00   |
| 59 725 84-9201.R00 | Baterie sprchová nástěnná Metalia 55061            | 3,00 kus     | 1300,00 | 3900,00  |
| 60 725 85-9101.R00 | Montáž ventilu odpadního do DN 32                  | 13,00 kus    | 25,00   | 325,00   |
| 61 725 86-0107.R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40          | 13,00 kus    | 75,00   | 975,00   |
| 62 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé       | 41,00 m      | 190,00  | 7790,00  |
| 63 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé       | 11,00 m      | 230,00  | 2530,00  |
| 64 735 15-1821.R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | 5,00 kus     | 75,00   | 375,00   |
| 65 735 15-9210.R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm   | 5,00 kus     | 185,00  | 925,00   |
| 66 735 17-9110.R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)       | 1,00 kus     | 185,00  | 185,00   |
| 67 735 17-9110.R00 | Žebřík otopný Clasic KLC 900,600                   | 1,00 kus     | 1050,00 | 1050,00  |
| 68 735 17-9110.R00 | Ventil uzavírací 1/2"                              | 1,00 kus     | 340,00  | 340,00   |
| 69 735 17-9110.R00 | Šroubení uzavírací 1/2"                            | 1,00 kus     | 145,00  | 145,00   |

Vypracoval : Jež

Dne :  
30.5.2013

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                    |           |                 |    |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|----|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>028</b>         | <b>MŠ</b> | <b>JKSO</b>     |    |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu      |           | <b>SKP</b>      |    |
| <b>028</b>           | <b>MŠ Třebětín</b> |           | Měrná jednotka  |    |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby       |           | Počet jednotek  |    |
| <b>028</b>           | <b>MŠ Třebětín</b> |           | Náklady na m.j. | 0  |
| Projektant           |                    |           | Typ rozpočtu    |    |
| Zpracovatel projektu | 0                  |           |                 |    |
| Objednatel           |                    |           |                 |    |
| Dodavatel            |                    |           | Zakázkové číslo | 28 |
| Rozpočtoval          |                    |           | Počet listů     |    |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 5 041  | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 16 964 | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 42 649 | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 64 654 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 5 020  | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 69 674 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 69 674 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                              | Za objednatele |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jméno :    | Jméno : Tušla Josef                                                                         | Jméno :        |
| Datum :    | Datum : 31.5.2013                                                                           | Datum :        |
| Podpis :   | Podpis:  | Podpis:        |
|            |          |                |

|                              |        |                  |
|------------------------------|--------|------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 69 674 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 14 632 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>84 306 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                 |            |     |
|----------|-----------------|------------|-----|
| Stavba : | 028 MŠ Třebětín | Rozpočet : | 028 |
| Objekt : | 028 MŠ Třebětín | MŠ         |     |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV          | PSV      | Dodávka       | Montáž        | HZS          |
|----------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 97 Prorážení otvorů  | 5 041        | 0        | 0             | 0             | 0            |
| M21 Elektromontáže   | 0            | 0        | 42 649        | 16 964        | 5 020        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>5 041</b> | <b>0</b> | <b>42 649</b> | <b>16 964</b> | <b>5 020</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 5 041    | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 5 041    | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 5 041    | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 5 041    | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 22 005   | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 22 005   | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 64 654   | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 64 654   | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                 |               |
|----------|-----------------|---------------|
| Stavba : | 028 MŠ Třebětín | Rozpočet: 028 |
| Objekt : | 028 MŠ Třebětín | MŠ            |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 97</b>  |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                            |     |          |           |                 |
| 1               | 973031100U00     | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5                  | kus | 30,00    | 20,88     | 626,40          |
| 2               | 973031200U00     | Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8                | kus | 6,00     | 27,36     | 164,16          |
| 3               | 974031121R00     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm               | m   | 150,00   | 20,00     | 3 000,00        |
| 4               | 974031122R00     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm               | m   | 50,00    | 25,00     | 1 250,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                         |     |          |           | <b>5 040,56</b> |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                              |     |          |           |                 |
| 5               | 210010107U00     | Mtž lišta vkladací s víčkem š -20mm                | m   | 30,00    | 22,71     | 681,30          |
| 6               | 210010108U00     | Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm                | m   | 15,00    | 25,74     | 386,10          |
| 7               | 210010301R00     | Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení      | kus | 25,00    | 15,36     | 384,00          |
| 8               | 210010316U00     | Mtž krabice nástěnná plast -100x100                | kus | 8,00     | 39,27     | 314,16          |
| 9               | 210010321R00     | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová        | kus | 5,00     | 66,00     | 330,00          |
| 10              | 210010322R00     | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová        | kus | 6,00     | 67,65     | 405,90          |
| 11              | 210100001R00     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2  | kus | 30,00    | 9,57      | 287,10          |
| 12              | 210100002R00     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2    | kus | 15,00    | 10,74     | 161,10          |
| 13              | 210110041R00     | Spínač zapuštěný jednopólový                       | kus | 2,00     | 55,11     | 110,22          |
| 14              | 210110043R00     | Spínač zapuštěný seriový                           | kus | 5,00     | 55,11     | 275,55          |
| 15              | 210110045R00     | Spínač zapuštěný střídavý                          | kus | 2,00     | 55,11     | 110,22          |
| 16              | 210110082R00     | Spínač speciální sporákový 39563 - 23 C            | kus | 1,00     | 74,25     | 74,25           |
| 17              | 210111201R00     | Zásuvka doKO68 s klapkou IP44                      | kus | 4,00     | 70,95     | 283,80          |
| 18              | 210120412U00     | Mtž jistič nn 1pól -25A ve skřini                  | kus | 4,00     | 35,31     | 141,24          |
| 19              | 210121113U00     | Mtž chránič nn 4pól -25A ve skřini                 | kus | 1,00     | 84,81     | 84,81           |
| 20              | 210140201R00     | Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový            | kus | 7,00     | 55,02     | 385,14          |
| 21              | 210201062R00     | Svítilno zářivkové 2374701 4x18 W vestavné         | kus | 18,00    | 200,00    | 3 600,00        |
| 22              | 210203203R00     | Svítilno žárovkové stropní, 2 žárovky              | kus | 1,00     | 161,70    | 161,70          |
| 23              | 210290751R00     | Montáž ventilátoru do 1,5 kW                       | kus | 7,00     | 41,25     | 288,75          |
| 24              | 210800004R00     | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou                | m   | 45,00    | 17,16     | 772,20          |
| 25              | 210800105R00     | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou     | m   | 200,00   | 17,16     | 3 432,00        |
| 26              | 210800105R00     | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou     | m   | 50,00    | 17,16     | 858,00          |
| 27              | 210800106R00     | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou     | m   | 100,00   | 17,16     | 1 716,00        |
| 28              | 210800116R00     | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou     | m   | 50,00    | 17,16     | 858,00          |
| 29              | 211150301R00     | Montáž časového relé CS-3                          | kus | 7,00     | 68,59     | 480,13          |
| 30              | 743619220R00     | Mtž ochran pospoj trubky s vodičem                 | kus | 8,00     | 47,85     | 382,80          |
| 31              | 341111031        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY O-3 x 1,5 mm2  | m   | 50,00    | 11,36     | 568,00          |
| 32              | 341111032        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2  | m   | 200,00   | 11,36     | 2 272,00        |
| 33              | 341111036        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2    | m   | 100,00   | 25,84     | 2 584,00        |
| 34              | 341111094        | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2    | m   | 50,00    | 39,66     | 1 983,00        |
| 35              | 34140926         | Vodič silový CY hnědý 6,00 mm2 - drát              | m   | 45,00    | 16,87     | 759,15          |
| 36              | 34535560         | Spínač do vlhka 3558A-06940 B                      | kus | 4,00     | 131,38    | 525,52          |
| 37              | 34535562         | Přepínač do vlhka 3558A-05940 B                    | kus | 2,00     | 150,58    | 301,16          |
| 38              | 34535564         | Tlačítko do vlhka 3558A-80920 B                    | kus | 7,00     | 152,27    | 1 065,89        |
| 39              | 34535900         | Spínač 10A CS3-1                                   | kus | 7,00     | 168,56    | 1 179,92        |
| 40              | 34536398         | Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný 39563-23      | kus | 1,00     | 331,12    | 331,12          |
| 41              | 34551485         | Zásuvka krytá pro vlhké prostředí 16A 5518A-2999 B | kus | 4,00     | 140,64    | 562,56          |
| 42              | 34571397         | krabice plastová 100 x 100 mm s víčkem             | kus | 6,00     | 38,58     | 231,48          |
| 43              | 34571518         | Krabice univerzální KU 68                          | kus | 30,00    | 5,65      | 169,50          |
| 44              | 34571523         | Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5   | kus | 6,00     | 49,33     | 295,98          |
| 45              | 34572109         | Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22            | m   | 30,00    | 23,60     | 708,00          |
| 46              | 34572125         | Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40            | m   | 15,00    | 38,56     | 578,40          |
| 47              | 34711025         | Žárovka obyčejná čirá AGL 240V 60W NARVA           | kus | 4,00     | 8,56      | 34,24           |
| 48              | 34752110         | Trubice zářivk. LT 14W/760 NARVA ,denní bílá       | kus | 34,00    | 45,77     | 1 556,18        |

## Slepý rozpočet

|          |                 |               |
|----------|-----------------|---------------|
| Stavba : | 028 MŠ Třebětín | Rozpočet: 028 |
| Objekt : | 028 MŠ Třebětín | MŠ            |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 49               | 34821183      | Svítlidlo stropní žárovkové 2x60W                | kus | 1,00     | 730,56    | 730,56           |
| 50               | 348241104     | Svítlidlo podhled. zářivkové -414-4x14W          | kus | 18,00    | 600,00    | 10 800,00        |
| 51               | 35433346000   | Svorka uzemnovací Bernard+páska                  | kus | 8,00     | 37,12     | 296,96           |
| 52               | 35822109      | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1    | kus | 2,00     | 89,50     | 179,00           |
| 53               | 35822111      | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1    | kus | 2,00     | 89,50     | 179,00           |
| 54               | 35889028.A    | Chránič proudový OFI25/4/300 OFI 40              | kus | 1,00     | 8 457,80  | 8 457,80         |
| 55               | 42911590.A    | Ventilátor ALP 20                                | kus | 7,00     | 900,00    | 6 300,00         |
| 56               | 900 RT1       | Hzs - nezmeřitelné práce Práce v tarifní třídě 4 | h   | 8,00     | 180,00    | 1 440,00         |
| 57               | 902 R00       | Hzs-demontáž stav.zařízení                       | h   | 6,00     | 180,00    | 1 080,00         |
| 58               | 905 R01       | Hzs-revize Revize                                | h   | 10,00    | 250,00    | 2 500,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže</b>                        |     |          |           | <b>64 633,89</b> |