

Slepý rozpočet stavby

Datum: 18.5.2018

Stavba : 2018

Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02
Parkoviště v ul. Bezručova

Objednatel : Město Letovice

IČO : 280518

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 100	Vedlejší náklady	0	0	0	0	
SO 02	Parkoviště v ul. Bezručova	0	0	0	0	
SO 02a	Přeložka PVSEK Telefonica (O2)	0	0	0	0	
SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Slepý rozpočet

Stavba :	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
Objekt :	SO 100 Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost
Díl: VN		Vedlejší náklady					
1	005111020R	Vytýčení stavby	soubor	1,00			
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání jejich správcům	soubor	1,00			
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00			
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00			
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00			
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
Díl: ON		Ostatní náklady					
6	004111010R	Průzkumné práce	soubor	1,00			
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. zemní pláš - 1 zkouška , podkaldní vrstva štěrkodrt' - 1 zkouška							

Slepý rozpočet

Stavba :	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
Objekt :	SO 100 Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00				
		správní rozhodnutí - zvláštní užívání + náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00				
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
9	005231010R	Revize	soubor	1,00				
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení - 3* listinná podoba + CD , dle SOD	soubor	1,00				
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - 3* listinná podoba + CD - dle SOD	soubor	1,00				
	Celkem							

ROZPOČET

Stavba: Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova
Objekt: SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Letovice
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 17.08.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
D 1									
1	K	231	111212131	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	9,000	0,00	0,00	0,00
2	K	231	112103121	Kácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
3	K	231	112203211	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,2 m v rovině a ve svahu 1:5	kus	1,000	0,00	0,00	0,00
4	K	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	19,000	0,00	0,00	0,00
5	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	19,000	0,00	0,00	0,00
6	K	221	113107162	19 "živé plochy u garáží		19,000			
				Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	190,000	0,00	0,00	0,00
				190 "šterkové plochy u garáží		190,000			
7	K	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	35,000	0,00	0,00	0,00
8	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	169,500	0,00	0,00	0,00
				104 "výměna podloží		104,000			
				235 "vozovka		235,000			
				Součet		339,000			
9	K	001	122201109	odkop*0,5		169,500			
				Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	84,750	0,00	0,00	0,00
				odkop*0,25		84,750			
10	K	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	169,500	0,00	0,00	0,00
				odkop*0,5		169,500			
11	K	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	84,750	0,00	0,00	0,00
				odkop*0,25		84,750			
12	K	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení (10)*0,6*0,4 "chráničky	m3	2,400	0,00	0,00	0,00
						2,400			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (10)*0,6*0,4 "chráničky Součet	m3	1,200	0,00	0,00	
				ryha60		2,400			
				Součet		2,400			
14	K	001	132201109	ryha60*0,5 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,600	0,00	0,00	
				ryha60*0,25		0,600			
15	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,200	0,00	0,00	
				ryha60*0,5		1,200			
16	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,600	0,00	0,00	
				ryha60*0,25		0,600			
17	K	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00	
18	K	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00	
19	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00	
20	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	9,000	0,00	0,00	
21	M	MAT 001		Likvidace vytěžené dřevní hmoty	kpl	1,000	0,00	0,00	
22	K	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	0,00	
23	K	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	0,00	
24	K	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	0,00	
25	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 odkop	m3	341,400	0,00	0,00	
				ryha60		339,000			
				Součet		2,400			
				Součet		341,400			
26	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 707,000	0,00	0,00	
				odvoz*5		1 707,000			
27	K	001	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	104,000	0,00	0,00	
				104 "výměna podloží		104,000			
28	M	MAT 583312010		kamenivo těžené stabilizační zemina	t	199,732	0,00	0,00	
				104*1,67*1,15		199,732			
29	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	341,400	0,00	0,00	
				odvoz		341,400			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) odvoz*1,8	t	614,520	0,00	0,00	
31	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 10*0,6*0,4 "chráničky	m3	2,400	0,00	0,00	
32	M	MAT	583373100	Součet šterkopisek frakce 0-4 třída B obsyp*1,67*1,15	t	4,609	0,00	0,00	
33	K	231	180402111.R	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 kompletně	m2	95,000	0,00	0,00	
34	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	3,515	0,00	0,00	
35	K	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,000	0,00	0,00	
36	M	MAT	103715001.R	Ornice vč. naložení a dopravy 95*0,1	m3	9,500	0,00	0,00	
37	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	95,000	0,00	0,00	
38	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 530 "pláň vozovky	m2	530,000	0,00	0,00	
39	K	231	183101324	Součet Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	0,00	0,00	
40	M	MAT	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	4,000	0,00	0,00	
41	K	231	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	0,00	0,00	
42	M	MAT	026504051	Fraxinus excelsior s balem prům min 50 cm, vč. kůlů pro kotvení	kus	1,000	0,00	0,00	
43	K	231	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	3,000	0,00	0,00	
44	K	231	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	0,300	0,00	0,00	
45	K	231	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	0,00	0,00	
46	K	231	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	0,00	0,00	
47	D	469	388111120	Stavební práce při elektromontážích Žlaby kabelové betonové do rýhy bez výkopových prací neasfaltované TK 2	m	40,000	0,00	0,00	
48	K	469	388791120	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm	m	10,000	0,00	0,00	
49	M	MAT	3457135591	Chráničky AROT DN 110 - půlené	m	10,000	0,00	0,00	
50	D	5	564861111	Komunikace Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	530,000	0,00	0,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	K	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	510,000	0,00	0,00	
52	K	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	5,000	0,00	0,00	
				5 "dosyp za obrubami		5,000			
53	K	221	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	510,000	0,00	0,00	
54	M	MAT	592452601	dlažba zatravnovací Lora 240/240 tl.80 mm - přírodní	m2	515,100	0,00	0,00	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
55	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00	
56	M	MAT	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	0,00	0,00	
57	K	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	0,00	0,00	
58	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000	0,00	0,00	
59	M	MAT	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	2,000	0,00	0,00	
60	M	MAT	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,000	0,00	0,00	
61	M	MAT	592325350	patka plotová 25x25x80 cm průběžná	kus	2,000	0,00	0,00	
62	K	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	63,000	0,00	0,00	
63	K	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	63,000	0,00	0,00	
64	K	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2,000	0,00	0,00	
65	K	221	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	2,000	0,00	0,00	
66	K	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	63,000	0,00	0,00	
67	K	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	0,00	0,00	
68	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	85,000	0,00	0,00	
69	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	85,850	0,00	0,00	
70	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,550	0,00	0,00	
				85*0,3*0,1		2,550			
				Součet		2,550			
71	K	231	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	17,000	0,00	0,00	
72	M	MAT	5922842801	Palisáda betonová JS 200 dl.2 m - uložená vodorovně jako zářezka pro vozidla do beton.lože	kus	17,000	0,00	0,00	
	D	99		Přesun hmot				0,00	
73	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,250	0,00	0,00	
74	K	221	997221559	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	731,500	0,00	0,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,439	0,00	0,00	0,00
76	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	48,146	0,00	0,00	0,00
77	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,439	0,00	0,00	0,00
78	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	52,250	0,00	0,00	0,00
79	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	729,397	0,00	0,00	0,00
<u>Celkem</u>									<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova

Objekt: SO 02a Přeložka PVSEK Telefonica

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Letovice

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 22.08.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

D 38

Různé kompletní konstrukce

1 K PK 3801.R

Orientační cena nákladů

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,000

soub

0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
Objekt :	SO 03 Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník - pruh :4*0,4	m2	1,60					-0,22500	-0,36
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 chodník :14,4*0,37 obruby :(13+7,8)*0,4*0,37	m3	8,41						
3	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	4,21						
4	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	8,41						
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 z mezideponie - vzdálenost do 500m	m3	8,41						
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	8,41						
7	171201211U00	Skládkovné zemina soudržná zemina (jíly, hlína) 8,41*2	t	16,90						
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp rýhy podél obrub:14,3*0,25*0,25	m3	0,90						
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,40						
10	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	9,70						

Slepý rozpočet

Stavba :	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
Objekt :	SO 03 Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	9,70						
12	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	9,70			0,00003	0,00		
13	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	0,49			1,67000	0,82		
		9,7*0,05		0,49						
	Celkem za	1 Zemní práce						0,82		
Díl: 5		Komunikace								
14	564871111R00	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	14,40			0,46166	6,65		
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	16,00			0,07390	1,18		
16	5-001	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8	m2	5,20			0,17600	0,92		
17	5-004	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	10,80			0,17600	1,90		
	Celkem za	5 Komunikace						10,65		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
18	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	0,50			2,25634	1,13		
		lože pod obrubníky :24,8*0,4*0,05		0,50						
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	24,80			0,13612	3,38		
20	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	10,00			0,06000	0,60		
21	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	15,00			0,08100	1,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
Objekt :	SO 03 Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci						6,32		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	17,39						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								