

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Peší komunikace I	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
011	Peší komunikace I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	189 956	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	20 010	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		209 966	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		209 966	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		209 966	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazínov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ76276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		209 966 Kč
DPH	21,0 %		44 093 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			254 059 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	011 Peší komunikace I	1 Peší komunikace I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	8 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	71 100	0	0	0	0
5 Komunikace	83 518	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	24 765	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 500	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 500	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	1 500	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	17 010	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	73	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 956	0	0	20 010	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	189 956	0
Oborová přírážka	0	0,0	189 956	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	189 956	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	189 956	0
Zařízení staveniště	0	0,0	209 966	0
Provoz investora	0	0,0	209 966	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	209 966	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	209 966	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	011 Peší komunikace I	1 Peší komunikace I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Přechodné dopravní značení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
5	05	Statická zátěžová zkouška podloží dle ČSN 736190	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				8 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
6	01	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	34,00	68,00
8	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	80,00	60,00	4 800,00
9	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	84,72	22,00	1 863,84
10	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	169,44	154,00	26 093,76
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	23,00	21,00	483,00
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,53	25,00	238,13
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	216,92	100,00	21 691,50
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	799,58	2,00	1 599,15
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	216,92	12,00	2 602,98
16	171201211U00	Skládkovné zemina	t	271,86	10,00	2 718,56
17	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním	m3	9,53	112,00	1 066,80
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	234,90	8,00	1 879,20
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	75,00	20,00	1 500,00
20	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	155,00	29,00	4 495,00
	Celkem za	1 Zemní práce				71 099,91
Díl: 5		Komunikace				
21	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	44,80	29,00	1 299,20
22	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	174,00	120,00	20 880,00
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	173,50	162,00	28 107,00
24	5-001VL	řezání obrubníků pro radiusy R 1 - tl. 100 mm	m	10,47	85,00	889,67
25	5-002VL	předláždění napojení chodníku u BD Průchodní	m2	4,00	200,00	800,00
26	59245266VL	Dlažba betonová 20x10x8 "parketa"	m2	175,24	180,00	31 542,30
	Celkem za	5 Komunikace				83 518,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	127,00	195,00	24 765,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 765,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	150,02	10,00	1 500,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 500,18
Díl: M21		Elektromontáže				
29	m21-001VL	přeložka VN, NN kabelů odborným dodavatelem za součinnosti EON	m	15,00	100,00	1 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 500,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
30	m21-002VL	přeložka optického vedení COMA internet odborným dodavatelem za součinnosti COMA	m	15,00	100,00	1 500,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 500,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
31	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy - kabel COMA - optika internet	m	15,00	120,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	011 Peší komunikace I	1 Peší komunikace I


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	460201083RT2	Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.3 ruční výkop rýhy - kabel EON - VN,NN	m	15,00	100,00	1 500,00
33	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	45,00	80,00	3 600,00
34	460420326RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, š. 40 cm lože a zásyp z prosáté zeminy	m	15,00	156,00	2 340,00
35	460420327RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, š. 60 cm lože a zásyp z prosáté zeminy	m	30,00	189,00	5 670,00
36	460560303RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	15,00	65,00	975,00
37	460561083R00	Zához rýhy 100/120 cm, hornina třídy 3	m	15,00	75,00	1 125,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				17 010,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29	100,00	29,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,06	10,00	40,60
40	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,29	10,00	2,90
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				72,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1Pěší komunikace II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
012	Pěší komunikace II		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	248 992	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	248 992	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	248 992	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	248 992	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	248 992 Kč
DPH	21,0 %	52 288 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		301 280 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	012 Pěší komunikace II	1Pěší komunikace II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	61 108	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	4 400	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	279	0	0	0	0
5 Komunikace	113 530	0	0	0	0
8 Trubní vedení	8 062	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	186	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	6 998	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	34 905	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 184	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 968	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 371	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	248 992	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	248 992	0
Oborová přírážka	0	0,0	248 992	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	248 992	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	248 992	0
Zařízení staveniště	0	0,0	248 992	0
Provoz investora	0	0,0	248 992	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	248 992	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	248 992	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	012 Pěší komunikace II	1Pěší komunikace II

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Přechodné dopravní značení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
5	05	Statická zátěžová zkouška podloží dle ČSN 736190	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
6	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	222,30	25,00	5 557,50
8	1132011VL	Vytrhání odvodňovacího žlabu Prefa š. 500mm	m	75,00	20,00	1 500,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	180,00	34,00	6 120,00
10	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	9,60	60,00	576,00
11	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	108,83	100,00	10 882,50
12	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	54,41	28,00	1 523,55
13	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	1,02	523,00	535,03
14	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,51	179,00	91,56
15	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	2,45	875,00	2 142,00
16	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,22	134,00	164,02
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	8,90	21,00	186,90
18	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13,43	25,00	335,63
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	99,57	100,00	9 957,10
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	488,24	15,00	7 323,53
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	98,35	12,00	1 180,16
22	171201211R00	Skládkovné zemina	t	166,00	10,00	1 660,00
23	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	13,43	123,00	1 651,28
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,81	573,00	1 609,27
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	291,30	8,00	2 330,40
26	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	89,00	20,00	1 780,00
27	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic z výplní kamen. těženým	m2	222,30	18,00	4 001,40
	Celkem za	1 Zemní práce				61 107,81
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
28	11-M1	Dodávka palet	kus	20,00	60,00	1 200,00
29	11-R1	Napaletování stáv. dlažby 30/30/3 cm	hod	20,00	160,00	3 200,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 400,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,47	589,00	279,19
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				279,19
Díl: 5		Komunikace				
31	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	62,65	29,00	1 816,85
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	40,00	86,00	3 440,00
33	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	188,50	120,00	22 620,00
34	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	39,70	170,00	6 749,00
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	188,30	170,00	32 011,00
36	5-001VL	řezání obrubníků pro radiusy R1 - tl. 100 mm	m	21,46	50,00	1 072,84
37	5-002VL	osazení čistící rohože před vstupem do BD	kus	4,00	231,00	924,00
38	5-003VL	čistící rohož Pz + vanička polymerbeton, vel 60/40 rošt 600/400/20, mřížka 9/31, vanička 600/400/100	kus	4,00	1 463,00	5 852,00
39	59245266VL	Dlažba betonová 20x10x8 "parketa"	m2	190,18	180,00	34 232,94

Položkový rozpočet


Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4. et	Rozpočet: 1
Objekt :	012 Pěší komunikace II	1Pěší komunikace II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	59245267	Dlažba betonová 20x10x6 "parketa"	m2	40,10	120,00	4 811,64
	Celkem za	5 Komunikace				113 530,27
Díl: 8		Trubní vedení				
41	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	3,10	49,00	151,90
42	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4,00	28,00	112,00
43	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	3,10	11,00	34,10
44	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	10,00	287,00	2 870,00
45	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	ks	2,00	2 447,00	4 894,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				8 062,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
46	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	3,39	34,00	115,20
47	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,03	16,00	32,48
48	28651653.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 67° PVC	kus	2,03	19,00	38,57
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				186,25
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
49	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	2,00	131,00	262,00
50	89-M1	Litinová mříž s rámem 300x300 mm, B 125	kus	2,00	1 457,00	2 914,00
51	89-M2	Vyrovňovací prstenec 300/40	kus	2,02	125,00	252,50
52	89-M3	Držák lapače nečistot 230/60	kus	2,02	245,00	494,90
53	89-M4	Skruž 300/200	kus	4,04	356,00	1 438,24
54	89-M5	Skruž s otvorem pro PVC DN 100 300/250	kus	2,02	421,00	850,42
55	89-M6	Dno s kalovou prohlubní 300/270	kus	2,02	389,00	785,78
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				6 997,84
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
56	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	179,00	195,00	34 905,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				34 905,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (čísťící rohože)	m3	0,72	1 645,00	1 184,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 184,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	196,76	10,00	1 967,63
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 967,63
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	688,42	2,00	1 376,84
60	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	44,79	10,00	447,90
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	75,47	100,00	7 546,74
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 371,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1Peší komunikace III	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
013	Peší komunikace III		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	87 803	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 138	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	90 941	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	90 941	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	90 941	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		90 941 Kč
DPH	21,0 %		19 098 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 039 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	013 Peší komunikace III	1Peší komunikace III

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	18 670	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1 200	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 711	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 539	0	0	0	0
5 Komunikace	35 075	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	17 204	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	340	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	665	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 138	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 399	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 803	3 138	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	90 941	0
Oborová přírážka	0	0,0	90 941	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	90 941	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	90 941	0
Zařízení staveniště	0	0,0	90 941	0
Provoz investora	0	0,0	90 941	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	90 941	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	90 941	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	013 Peši komunikace III	1Peši komunikace III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	Přípravné a pomocné práce					
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Přechodné dopravní značení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						4 000,00
Díl: 000	Projektová dokumentace					
5	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 000 Projektová dokumentace						1 000,00
Díl: 1	Zemní práce					
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	71,30	25,00	1 782,38
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	68,00	34,00	2 312,00
8	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	3,40	60,00	204,00
9	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	36,72	100,00	3 672,00
10	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	18,36	28,00	514,08
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,25	765,00	191,25
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	8,50	21,00	178,50
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,87	100,00	3 187,00
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	159,35	15,00	2 390,25
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	30,97	12,00	371,64
16	171201211R00	Skládkovná zemina	t	54,18	10,00	541,79
17	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	5,10	123,00	627,30
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	91,80	8,00	734,40
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	34,00	20,00	680,00
20	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	71,30	18,00	1 283,40
Celkem za 1 Zemní práce						18 669,99
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
21	11-M1	Dodávka palet	kus	6,00	40,00	240,00
22	11-R1	Napaletování stáv. dlažby 30/30/3 cm	hod	6,00	160,00	960,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						1 200,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
23	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	0,42	757,00	317,94
24	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	0,75	2 009,00	1 506,75
25	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	5,60	216,00	1 209,60
26	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,60	34,00	190,40
27	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,03	18 284,00	486,35
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						3 711,04
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
28	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	10,00	194,00	1 940,00
29	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,50	206,00	1 339,00
30	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,50	40,00	260,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 539,00
Díl: 5	Komunikace					
31	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	23,80	29,00	690,20
32	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	68,00	120,00	8 160,00
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	68,00	170,00	11 560,00
34	596841111VL	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší na flexibil lepidlo	m2	4,00	256,00	1 024,00
35	771249114R00	Řezání dlaždic čedič. diamant. kotoučem tl. 40 mm	m	4,00	50,00	200,00
36	59245266VL	Dlažba betonová 20x10x8 "parketa"	m2	68,68	180,00	12 362,40
37	59248275	Dlažba tryskaná šedá 40x40x4 cm	m2	4,04	267,00	1 078,68

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	013 Peší komunikace III	1Peší komunikace III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				35 075,28
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
38	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	68,00	253,00	17 204,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				17 204,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
39	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	4,00	85,00	340,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				340,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	66,48	10,00	664,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				664,81
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
41	01	D+M zábradlí schodiště nerez ocel.trubky 40/3,0 mm	kg	16,78	187,00	3 137,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 137,86
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,72	2,00	315,44
43	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	9,86	10,00	98,60
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,85	100,00	1 984,67
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 398,71

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1Pěší komunikace IV	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
014	Pěší komunikace IV		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	56 519	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	56 519	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		56 519	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		56 519	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazínov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		56 519 Kč
DPH	21,0 %		11 869 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			68 388 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	014 Pěší komunikace IV	1Pěší komunikace IV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	4 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	12 285	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	600	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	540	0	0	0	0
5 Komunikace	23 554	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	12 319	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	436	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 785	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	56 519	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 519	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 519	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 519	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 519	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 519	0
Provoz investora	0	0,0	56 519	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 519	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 519	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	014 Pěší komunikace IV	1Pěší komunikace IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Přechodné dopravní značení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				4 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
5	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	34,80	23,00	800,40
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiněk nebo obrubníků stojatých	m	48,50	34,00	1 649,00
8	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	5,28	60,00	316,80
9	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	20,16	100,00	2 016,00
10	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	10,08	28,00	282,24
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	6,25	21,00	131,25
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,19	196,00	3 761,24
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	82,05	15,00	1 230,75
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	19,19	12,00	230,28
15	171201211R00	Skládkovné zemina	t	27,90	10,00	278,97
16	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	3,75	123,00	461,25
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	25,00	20,00	500,00
18	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	34,80	18,00	626,40
	Celkem za	1 Zemní práce				12 284,58
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
19	11-M1	Dodávka palet	kus	3,00	40,00	120,00
20	11-R1	Napaletování stáv. dlažby 30/30/3 cm	hod	3,00	160,00	480,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				600,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
21	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	67,50	8,00	540,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				540,00
Díl: 5		Komunikace				
22	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	17,50	29,00	507,50
23	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	48,00	120,00	5 760,00
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	48,00	170,00	8 160,00
25	5-001VL	předláždění napojení chodníku u BD AK	m2	2,00	200,00	400,00
26	59245266VL	Dlažba betonová 20x10x8 "parketa"	m2	48,48	180,00	8 726,40
	Celkem za	5 Komunikace				23 553,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	48,50	254,00	12 319,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				12 319,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	43,63	10,00	436,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				436,31
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,12	2,00	228,23
30	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	7,03	10,00	70,33
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,86	100,00	1 486,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 784,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Peši komunikace V	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
015	Peši komunikace V		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	285 668	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		285 668	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		285 668	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		285 668	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :			Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		285 668 Kč
DPH	21,0	%		59 990 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				345 658 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	015 Peší komunikace V	1 Peší komunikace V

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	65 864	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	4 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	283	0	0	0	0
5 Komunikace	127 785	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	459	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení	15 243	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	50 688	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 184	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 201	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 162	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	285 668	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	285 668	0
Oborová přírážka	0	0,0	285 668	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	285 668	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	285 668	0
Zařízení staveniště	0	0,0	285 668	0
Provoz investora	0	0,0	285 668	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	285 668	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	285 668	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	015 Peší komunikace V	1 Peší komunikace V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Přechodné dopravní značení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
5	05	Statická zátěžová zkouška podloží dle ČSN 736190	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
6	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	250,62	25,00	6 265,50
8	1132011VL	Vytrhání odvodňovacího žlabu Prefa š. 500mm	m	77,00	50,00	3 850,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	196,00	34,00	6 664,00
10	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	9,90	60,00	594,00
11	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	122,05	100,00	12 205,00
12	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	61,03	28,00	1 708,70
13	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	1,06	910,00	960,96
14	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,53	179,00	94,51
15	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	2,45	875,00	2 142,00
16	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,22	134,00	164,02
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	9,90	21,00	207,90
18	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,85	25,00	371,25
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	110,70	100,00	11 070,40
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	553,52	15,00	8 302,80
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	110,70	12,00	1 328,45
22	171201211R00	Skládkovná zemina	t	188,20	10,00	1 881,97
23	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	14,85	123,00	1 826,55
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,81	573,00	1 609,27
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	329,53	8,00	2 636,24
26	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	99,00	20,00	1 980,00
	Celkem za	1 Zemní práce				65 863,51
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
27	11-M1	Dodávka palet	kus	24,00	40,00	960,00
28	11-R1	Napaletování stáv. dlažby 30/30/3 cm	hod	24,00	160,00	3 840,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 800,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,48	589,00	282,72
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				282,72
Díl: 5		Komunikace				
30	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	69,30	29,00	2 009,70
31	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	51,72	86,00	4 447,92
32	564871111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	207,38	120,00	24 885,00
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	51,72	170,00	8 792,40
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	207,18	170,00	35 219,75
35	5-001VL	řezání obrubníků pro radiusy R1 - tl. 100 mm	m	24,07	50,00	1 203,67
36	5-002VL	osazení čistící rohože před vstupem do BD	kus	4,00	256,00	1 024,00
37	5-003VL	čistící rohož Pz + vanička polymerbeton, vel 60/40 rošt 600/400/20, mřížka 9/31, vanička 600/400/100	kus	4,00	1 568,00	6 272,00
38	59245266VL	Dlažba betonová 20x10x8 "parketa"	m2	209,25	180,00	37 664,42
39	59245267	Dlažba betonová 20x10x6 "parketa"	m2	52,22	120,00	6 266,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.é	Rozpočet: 1
Objekt :	015 Peší komunikace V	1 Peší komunikace V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				127 784,90
Díl:	87	Potrubi z trub z plastických hmot				
40	871111101R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	3,20	49,00	156,80
41	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4,00	28,00	112,00
42	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	3,50	34,00	118,92
43	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,03	16,00	32,48
44	28651653.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 67° PVC	kus	2,03	19,00	38,57
	Celkem za	87 Potrubi z trub z plastických hmot				458,77
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
45	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	3,20	11,00	35,20
46	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	10,00	287,00	2 870,00
47	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	ks	2,00	2 447,00	4 894,00
48	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	2,00	131,00	262,00
49	89-M1	Litínová mříž s rámem 300x300 mm, B 125	kus	2,00	1 587,00	3 174,00
50	89-M2	Vyrovňovací prstenec 300/40	kus	2,02	159,00	321,18
51	89-M3	Držák lapače nečistot 230/60	kus	2,02	245,00	494,90
52	89-M4	Skruž 300/200	kus	4,04	425,00	1 717,00
53	89-M5	Skruž s otvorem pro PVC DN 100 300/250	kus	2,02	378,00	763,56
54	89-M6	Dno s kalovou prohlubní 300/270	kus	2,02	352,00	711,04
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 242,88
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
55	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	198,00	256,00	50 688,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				50 688,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
56	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (čísťící rohože)	m3	0,72	1 645,00	1 184,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 184,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	220,12	10,00	2 201,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 201,18
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	735,14	2,00	1 470,28
59	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	47,57	10,00	475,70
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	82,16	100,00	8 215,56
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 161,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Staveništní panelové vozovky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
016	Staveništní panelové vozovky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	209 525	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		209 525	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		209 525	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		209 525	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Laznov 97, 678 62 / KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		209 525 Kč
DPH	21,0 %		44 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			253 525 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	016 Staveništní panelové vozovky		1 Staveništní panelové vozovky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	65 092	0	0	0	0
5 Komunikace	141 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 718	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	209 525	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	209 525	0
Oborová přírážka	0	0,0	209 525	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	209 525	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	209 525	0
Zařízení staveniště	0	0,0	209 525	0
Provoz investora	0	0,0	209 525	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	209 525	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	209 525	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	016 Staveništní panelové vozovky	1 Staveništní panelové vozovky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	296,00	25,00	7 400,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	296,00	90,00	26 640,00
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 odhumusování	m3	67,80	56,00	3 796,80
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	33,90	16,00	542,40
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	67,80	25,00	1 695,00
6	171101141VL1	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m vč. dodávky vhodné horniny	m3	18,00	125,00	2 250,00
7	171101141VL2	Odstranění a odvoz násypu	m3	18,00	110,00	1 980,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	67,80	12,00	813,60
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	339,00	10,00	3 390,00
10	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	339,00	4,00	1 356,00
11	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 ornice zpět	m2	339,00	29,00	9 831,00
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	339,00	14,00	4 746,00
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	10,17	64,00	650,88
	Celkem za	1 Zemní práce				65 091,68
Díl: 5		Komunikace				
14	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	296,00	120,00	35 520,00
15	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	296,00	109,00	32 264,00
16	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m	288,00	1,00	288,00
17	001	předláždění chodníků - zámková dlažba	m2	30,00	250,00	7 500,00
18	59381340VL	Panel silniční 300x100x18 cm. 20 tun , OP opakované použití	kus	96,00	689,00	66 144,00
	Celkem za	5 Komunikace				141 716,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	271,75	10,00	2 717,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 717,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1Terénní úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
017	Terénní úpravy v rámci SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	101 279	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	101 279	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	101 279	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	101 279	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazínov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	101 279 Kč
DPH	21,0 %	21 269 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		122 548 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	017 Terénní úpravy v rámci SO 01	1Terénní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	81 836	0	0	0	0
8 Trubní vedení	16 380	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 064	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	101 279	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 279	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 279	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 279	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 279	0
Zařízení staveniště	0	0,0	101 279	0
Provoz investora	0	0,0	101 279	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 279	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	101 279	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	017 Terénní úpravy v rámci SO 01	1 Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181006122R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	1 197,25	15,00	17 958,75
2	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	1 197,25	19,00	22 747,75
3	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	135,00	30,00	4 050,00
4	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 062,25	18,00	19 120,50
5	10364200VL	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně dovozu	m3	179,59	100,00	17 958,75
	Celkem za	1 Zemní práce				81 835,75
Díl: 8		Trubní vedení				
6	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	15,00	1 092,00	16 380,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 380,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	306,35	10,00	3 063,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 063,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1Víceúčelové hřiště	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
020	Víceúčelové hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 209 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 209 400	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 209 400	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 209 400	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 209 400 Kč
DPH	21,0 %	253 974 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 463 374 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	020 Víceúčelové hřiště	1Víceúčelové hřiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	14 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	74 393	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	5 523	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	45 279	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	71	0	0	0	0
5 Komunikace	125 952	0	0	0	0
589 sportovní povrchy	616 411	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	230	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 872	0	0	0	0
90 0	250 971	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	14 982	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 218	0	0	0	0
T17 Přípravné a pomocné práce	53 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 209 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 209 400	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 209 400	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 209 400	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 209 400	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 209 400	0
Provoz investora	0	0,0	1 209 400	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 209 400	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 209 400	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	020 Víceúčelové hřiště	1Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	Přípravné a pomocné práce					
1	T00000010T01	Ostatní investiční náklady vytyčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	T00000010T02	Ostatní investiční náklady statická zátěžová zkouška podloží	kus	9,00	1 000,00	9 000,00
3	T00000010T03	Ostatní investiční náklady vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	T00000010T13	Ostatní investiční náklady zkouška propustnosti koncové vrstvy	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						14 000,00
Díl: 000	Projektová dokumentace					
5	01	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 000 Projektová dokumentace						1 000,00
Díl: 1	Zemní práce					
6	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	48,45	45,00	2 180,03
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,67	89,00	6 467,41
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	16,00	388,00	6 208,00
9	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,12	410,00	4 969,20
10	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,44	260,00	374,40
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,81	580,00	5 108,06
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	28,80	68,00	1 958,40
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	28,80	12,00	345,60
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,40	25,00	285,00
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	157,09	100,00	15 709,00
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	728,45	15,00	10 926,75
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	48,45	118,00	5 716,51
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	157,09	12,00	1 885,08
19	171201211U00	Skládkovné zemina	t	267,05	10,00	2 670,53
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,40	62,00	148,80
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,48	573,00	275,04
22	181006122R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 15 cm	m2	11,40	28,00	319,20
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	484,45	8,00	3 875,60
24	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	76,00	27,00	2 052,00
25	10364200VL	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně dovozu	m3	11,40	256,00	2 918,40
Celkem za 1 Zemní práce						74 393,00
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
26	TEN00029T00	Demontáž sloupků tenisu vč.základů vodorovný přesum do 10-ti km, poplatek za skládku	sada	1,00	1 523,00	1 523,00
27	TEN00029T01	Demontáž fotbalových branek vč.základů vodorovný přesum do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						5 523,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
28	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	12,12	659,00	7 987,08
29	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	12,00	449,00	5 388,00
30	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	171,70	14,00	2 403,80
31	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	34,00	14,00	476,00
32	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	103,50	9,00	931,50
33	270351112R00	Zřiz kotev otvor v 0 02 m2 hl 1m	kus	37,00	125,00	4 625,00
34	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	1,07	552,00	588,43
35	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	8,52	1 750,00	14 901,43
36	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	17,60	146,00	2 569,60
37	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	17,60	34,00	598,40
38	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	8,00	7,00	56,00
39	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	106,61	20,00	2 132,10

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4. et	Rozpočet: 1
Objekt :	020 Víceúčelové hřiště	1 Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	583309990001	Písek kopaný	m3	0,88	129,00	113,52
41	69366051	Geotextilie 200g/m2	m2	39,10	11,00	430,10
42	69366051	Geotextilie 200g/m2	m2	188,87	11,00	2 077,57
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						45 278,53
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
43	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,12	589,00	70,68
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						70,68
Díl: 5	Komunikace					
44	5-001	Podklad z prosívky 0-4 A, po zhutnění tloušťky 1cm zakalovací vrstva	m2	460,20	20,00	9 204,00
45	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	460,20	70,00	32 214,00
46	564721112V01	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm	m2	484,45	70,00	33 911,50
47	564801111V01	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 3 cm frakce 8/16 mm tř.A-B	m2	460,20	30,00	13 806,00
48	564801111V03	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 2 cm frakce 4/8 mm, tř. A-B	m2	460,20	20,00	9 204,00
49	564811112V02	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 6 cm frakce 16/32 mm	m2	460,20	60,00	27 612,00
Celkem za 5 Komunikace						125 951,50
Díl: 589	sportovní povrchy					
50	TEN 00-0014	Pružná vodopropustná podkladní vrstva tl. 30 mm	m2	460,20	385,00	177 177,00
51	TEN000021T00	Lajny stříkané polyuretanovou barvou	m	317,00	50,00	15 850,00
52	TEN00003T01	Umělý sportovní povrch odpružený tartan hřiště, tl.10 mm	m2	460,20	920,00	423 384,00
Celkem za 589 sportovní povrchy						616 411,00
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
53	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	2,00	13,00	26,00
54	28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4	kus	2,06	99,00	203,94
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						229,94
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
55	286971410	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 315/375 mm	kus	1,00	568,00	568,00
56	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm,	kus	1,00	96,00	96,00
57	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	109,00	109,00
58	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	1,00	343,00	343,00
59	28697107	Dno šachtové pro 315/200 mm přímý tok	kus	1,00	781,00	781,00
60	55241703	Poklop litina 315/12,5 t čtverec do teleskopu	kus	1,00	975,00	975,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						2 872,00
Díl: 90	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
61	338171111R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC	kus	11,00	56,00	616,00
62	338171121V01	Osazení sloupků plot. ocelových zalitím MC nad 2,6m	kus	24,00	129,00	3 096,00
63	762134122V01	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, montáž mantinelu	m2	88,30	124,00	10 949,20
64	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	397,31	32,00	12 713,82
65	T00000053	Fošna hoblovaná pro mantinel vč. nátěru lazurovacím lakem, dodávka	m3	3,83	9 658,00	36 963,10
66	T0100103A	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, D+M	m2	203,10	153,00	31 074,30
67	T0100127A	Sloupky pro oplocení TR 57/4 mm, ztužení žárové zinkování min. 250 g/m2 vně i uvnitř	m	55,70	516,00	28 741,20
68	T0100151A	Madlo ocelové žárově pozinkované z uzavřeného profilu 80 x 30 x3 mm	m	22,00	462,00	10 164,00
69	T00000052A	Šroub s plochou kulovou hlavou a čtyřhranem matice , podložka, pozinkované	kus	700,00	4,00	2 800,00
70	TENSL TR -001a	Kotevní desky pro uchycení desek mantinelu přivařené ke sloupkům oplocení - pozink	kus	175,00	126,00	22 050,00

Položkový rozpočet


Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.é	Rozpočet: 1
Objekt :	020 Víceúčelové hřiště	1Víceúčelové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	T0100136	Sloupky pro oplocení TR 76/4 mm žárově zinkování min. 250 g/m2 vně i uvnitř	m	129,30	710,00	91 803,00
Celkem za 90						250 970,62
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
72	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	66,00	227,00	14 982,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						14 982,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
73	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	421,75	10,00	4 217,52
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 217,52
Díl:	T17	Přípravné a pomocné práce				
74	T0100040A	Síť pro tenis jednoduchá, standart 12,8x1,08 m s prodlouženými lanky, dodávka	sada	1,00	7 000,00	7 000,00
75	T0100044A	Streetballová deska 1200 x 900 x 18 mm s vyložení do 200 mm, D+ M	sada	1,00	12 500,00	12 500,00
76	T0100031	Branka na malou kopanou, ocelová 3x2 m hloubka spodní min.1,2 m, horní min 0,8 m, D+M	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
77	T0100041	Sloupky pro volejbal, žárově pozinkované s rozšířeným příslušenstvím, D+ M	sada	1,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za T17 Přípravné a pomocné práce						53 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1Oprava kan. stoky AA-XI-3-1-a kan.	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
031	Oprava kanalizační stoky AA-XI-3-1 a přípojky I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	96 952	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 200	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		98 152	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		98 152	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		98 152	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :			Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :			Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		98 152 Kč
DPH	21,0	%		20 612 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				118 764 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	031 Oprava kanalizační stoky AA-XI-3-1 a přípojky I	1Oprava kan. stoky AA-XI-3-1-a kanal. p	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 300	0	0	0	0
1 Zemní práce	49 785	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 857	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	19 524	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	16 972	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	514	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 200	0
CELKEM OBJEKT	96 952	0	0	1 200	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 952	0
Oborová přírážka	0	0,0	96 952	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	96 952	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 952	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 152	0
Provoz investora	0	0,0	98 152	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 152	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 152	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	031 Oprava kanalizační stoky AA-XI-3-1 a přípojky I	1Oprava kan. stoky AA-XI-3-1-a kanal. při

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Kamerová zkouška	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
5	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 300,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,93	274,00	1 624,60
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	22,16	100,00	2 216,46
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,08	17,00	188,40
9	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	22,16	320,00	7 092,67
10	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	11,08	36,00	398,96
11	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	8,50	875,00	7 434,00
12	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	4,25	134,00	569,23
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	78,72	68,00	5 352,96
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	78,72	12,00	944,64
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,34	54,00	720,40
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	52,83	100,00	5 282,52
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	264,13	15,00	3 961,89
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	52,83	12,00	633,90
19	171201211R00	Skládkovné zemina	t	89,80	10,00	898,03
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00	62,00	1 239,73
21	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	25,96	350,00	9 084,88
22	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	33,99	63,00	2 141,53
	Celkem za	1 Zemní práce				49 784,80
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,49	589,00	2 641,78
24	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5	m3	0,13	1 684,00	215,55
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 857,33
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
25	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	37,40	49,00	1 832,60
26	871111104R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	12,60	102,00	1 285,20
27	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,00	28,00	28,00
28	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	8,18	840,00	6 867,50
29	28611272.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	2,75	3 430,00	9 447,59
30	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	1,02	62,00	62,93
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				19 523,83
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
31	28697140X	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	1,00	830,00	830,00
32	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	37,40	13,00	486,20
33	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	12,60	19,00	239,40
34	894211121R00	Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,00	6 846,00	6 846,00
35	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	1,00	389,00	389,00
36	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	287,00	574,00
37	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	1,00	96,00	96,00
38	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00	3 608,00	3 608,00
39	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00	265,00	265,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	031 Oprava kanalizační stoky AA-XI-3-1 a přípojky I	1Oprava kan. stoky AA-XI-3-1-a kanal. při

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	28697105	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	1,00	761,00	761,00
41	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,01	210,00	212,10
42	59224200	Konus železobetonový 315	kus	1,01	340,00	343,40
43	59224202	Poklop betonový 315/3 t	kus	1,01	252,00	254,52
44	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,01	2 047,00	2 067,47
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				16 972,09
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	51,41	10,00	514,11
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				514,11
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
46	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	10,00	120,00	1 200,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				1 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Oprava kanalizační přípojky II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
032	Oprava kanalizační přípojky II		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	62 787	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		62 787	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		62 787	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		62 787	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas		Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 678 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②		
Základ pro DPH		21,0 %	62 787 Kč	
DPH		21,0 %	13 185 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				75 972 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	032 Oprava kanalizační přípojky II	1 Oprava kanalizační přípojky II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 300	0	0	0	0
1 Zemní práce	37 172	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 969	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 998	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	7 890	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	6 165	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	293	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 787	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 787	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 787	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 787	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 787	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 787	0
Provoz investora	0	0,0	62 787	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 787	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 787	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	032 Oprava kanalizační přípojky II	1 Oprava kanalizační přípojky II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
3	03	Kamerová zkouška	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				6 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
5	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 300,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	17,29	260,00	4 496,00
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,65	17,00	146,99
8	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	17,29	502,00	8 680,73
9	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	8,65	36,00	311,26
10	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,30	875,00	1 134,00
11	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	0,65	134,00	86,83
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	79,40	68,00	5 399,20
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	79,40	12,00	952,80
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,95	54,00	1 077,09
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,88	100,00	3 588,05
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	179,40	15,00	2 691,04
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	35,88	12,00	430,57
18	171201211R00	Skládkovné zemina	t	61,00	7,00	426,98
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,48	62,00	1 083,47
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	14,99	320,00	4 795,74
21	58337304	Šterkopisek frakce 0-16 B	T	29,71	63,00	1 871,62
	Celkem za	1 Zemní práce				37 172,37
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,34	589,00	1 969,14
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				1 969,14
Díl: 8		Trubní vedení				
23	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	40,20	49,00	1 969,80
24	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,00	28,00	28,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 997,80
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
25	817364111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 300	kus	1,00	445,00	445,00
26	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	8,79	840,00	7 381,67
27	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	1,02	62,00	62,93
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				7 889,60
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
28	28697140X	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	2,00	820,00	1 640,00
29	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	40,20	13,00	522,60
30	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	287,00	574,00
31	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	2,00	96,00	192,00
32	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	2,00	265,00	530,00
33	28697105	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	1,00	761,00	761,00
34	28697106	Dno šachtové pro KG 315/150 mm levý přítok T4 PP	kus	1,00	750,00	750,00
35	59224200	Konus železobetonový 315	kus	2,02	340,00	686,80
36	59224202	Poklop betonový 315/3 t	kus	2,02	252,00	509,04
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				6 165,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet


Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	032 Oprava kanalizační přípojky II	1 Oprava kanalizační přípojky II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	29,28	10,00	292,81
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				292,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Přeložka vodovodního řádu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
040	Přeložka vodovodního řádu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	92 603	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 122	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	93 725	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	93 725	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	93 725	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 370 460 DIČ: CZ6276569 ②	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	93 725 Kč
DPH	21,0 %	19 682 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		113 407 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	040 Přeložka vodovodního řadu	1 Přeložka vodovodního řadu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	5 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 300	0	0	0	0
1 Zemní práce	48 037	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 299	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	33 461	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubicím vedení	2 196	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	310	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 122	0
CELKEM OBJEKT	92 603	0	0	1 122	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	92 603	0
Oborová přírážka	0	0,0	92 603	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	92 603	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	92 603	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 725	0
Provoz investora	0	0,0	93 725	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 725	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 725	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	040 Přeložka vodovodního řadu	1 Přeložka vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Kontrola signalizačního vodiče(VAS na objednávku)	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				5 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
5	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 300,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,00	260,00	6 239,38
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,00	17,00	203,98
8	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	24,00	320,00	7 679,23
9	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,00	36,00	431,96
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	133,28	68,00	9 063,04
11	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	133,28	12,00	1 599,36
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	48,00	54,00	2 591,74
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,00	100,00	4 799,52
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	239,98	15,00	3 599,64
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	48,00	12,00	575,94
16	171201211R00	Skládkovné zemina	t	81,59	10,00	815,92
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,48	62,00	1 765,46
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,62	360,00	5 621,76
19	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	48,41	63,00	3 049,69
	Celkem za	1 Zemní práce				48 036,62
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,90	589,00	2 299,46
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 299,46
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				
21	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2,00	1 568,00	3 136,00
22	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	48,80	79,00	3 855,20
23	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	7,00	250,00	1 750,00
24	55251102	Trouba vod.lit.tlak. DN100mm spoj	m	49,29	325,00	16 018,60
25	55259432	Koleno hrdlové MMK DN100-22 1/2° EWS	kus	1,01	1 236,00	1 248,36
26	55259452	Koleno hrdlové MMK DN100/30° EWS	kus	1,01	1 373,00	1 386,73
27	55259471	Koleno hrdlové MMK DN100/45° EWS	kus	3,03	1 313,00	3 978,39
28	85-25a	Těsnění s jistěním v tahu (Vi),DN100, pro tvarovky a trouby	kus	13,00	28,00	364,00
29	85-25b	Tvarovka přechodová hrdlo-hrdlo, s jistěním spojů v tahu ,PN 16 (např. SYNOFLEX)	kus	2,00	862,00	1 724,00
	Celkem za	85 Potrubí z trub litinových				33 461,28
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
30	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	48,80	9,00	439,20
31	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	48,80	21,00	1 024,80
32	899721112R00	Zakrytí vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 30 cm	m	48,80	15,00	732,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 196,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	30,97	10,00	309,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				309,67
Díl: M21		Elektromontáže				
34	210810017RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx4	m	48,80	23,00	1 122,40

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4. et	Rozpočet: 1
Objekt :	040 Přeložka vodovodního řadu	1 Přeložka vodovodního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 122,40

12023	PN000 /20A	ks	9.0	9	30,60	51,98	743,22
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
41006	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4.0	4	220,00		880,00
41004	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	6.0	6	220,00		1320,00
41007	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	10.0	10	220,00		2200,00
41011	Zabezpeceni pracoviste	hod	2.0	2	220,00		440,00
41002	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	8.0	8	220,00		1760,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI							
41019	S ostatnimi profesemi	hod	3.0	3	220,00		660,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							
DLE CSN 331500							
41014	Revizni technik	hod	45.0	45	250,00		11250,00
41015	Spoluprace s reviz.technikem	hod	20.0	20	220,00		4400,00
<u>Elektromontáže celkem</u>							182171,98

Zemní práce

KONEČNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ JSOU V OBJEKTU SO 06 - parkové a sadové úpravy

VYTÝCENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ							
40013	V zastavenem prostoru	km	0.4		2000,00		800,00
POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK.							
OSVETL.MIMO OSU TRASY KABELU							
40090	500x500x900 mm	ks	10.0		1362,00		13620,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY							
V ZEMINĚ TRIDY 3							
40122	Sire 350mm,hloubka 800mm	m	350.0		45,00		15750,00
ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3							
40266	Sire 350mm,hloubka 800mm	m	350.0		18,00		6300,00
KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY							
40224	KOPOFLEX 63mm	m	360.0		8,00	22,00	10800,00
KABEL.KANAL Z PREFABRIKOVANYCH							
BETON.ZLABU NEASFALTOVANY							
40239	TK11-20x17/12,5x11cm	m	30.0		45,00	89,00	4020,00
ODVOZ ZEMINY							
40272	Do vzdalenosti 1 km	m3	25.0		100,00		2500,00
40273	Za kazdy dalsi km (14km)	m3	350.0		2,00		700,00
40274	P						

objekt 050

Elektromontáže

						montáž	materiál	celkem
	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC	1122						
8068	CYKY 3Cx1.5 mm2	pevně	m	70.0	70	15,60	10,52	1828,40
8077	CYKY 4Bx16 mm2	pevně	m	377.0	377	21,60	153,40	65975,00
	OCELOVY PASEK POZINKOVANY							
22007	FeZn30x4 (1.0 kg/m) k	pevně	m	299.0	299	13,05	28,71	12486,24
	SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI							
22106	SR02 pro pasek 30x4mm		ks	24.0	24	42,00	12,05	1297,20
	UKONCENI KABELU SMRSTOVACI							
	ZAKLOPKOU							
10004	4x16 mm2		ks	23.0	23	84,00		1932,00
	SPOJKA 1kV PRO KABELY		1201					
	S PLASTOVOU IZOLACI							
10411	do4x25mm2		ks	1.0	1	660,00	348,50	1008,50
	UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI							
10046	Do 16 mm2		ks	92.0	92	13,95		1283,40
	OSVETLOVACI STOZAR SADOVY		1261					
	METALIZOVANY							
	včetně výzbroje							
20374	SB5 5m, bezpaticovy		ks	9.0	9	252,00	2725,40	26796,60
	SVITIDLO VENKOVNI VYBOJKOVE		1047					
	NA sadový stožár							
	ELEKTROLUMEN							
	včetně výbojky							
20099	TYP IJB 70W SHC IP54		ks	9.0	9	121,50	3415,00	31828,50
	STOZAROVA ROZVODNICE		1042					
20428	do SB5 1ks pojistka		ks	9.0	9	228,00	340,00	5112,00
	TAVNA VLOZKA E27+STYC.KROUZEK		1129					
12008	6A, char. normalni		ks	9.0	9	14,80	9,58	219,42
	OSVĚTLOVACÍ BOD		1261					
	STOŽÁR vč. SVÍTIDLA							
20374	demontáž+montáž		ks	1.0	1	342,00		342,00
20373	demontáž a odvoz stávajícího		ks	1.0	1	112,00		112,00
sloupu								
	PILÍŘ PLASTOVÝ PRO VO		1032					
	RF4:4							
	(12xPN000)							
	ESTA IVANČICE							
19119	VČ. ZÁKLADU		ks	1.0	1	439,50	7858,00	8297,50
	POJISTKOVA PATRONA PN		1182					

PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ				
40281 Zemina třídy 3	m2	123.0	10,00	1230,00
Vytýčení stávajících				
40314 IS	tis	8.0	100,00	800,00
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
40319 KABELŮ	tis	10.0	100,00	1000,00
zemní práce celkem				57520,00
Celkem bez DPH				239692,00
DPH 21%				50335,00
Celkem, včetně DPH				290027,00

HOLAS CZ s.r.o.
Lázínov 97, 679 52 KŘETÍN
Tel.: 516 470 460
DIČ: CZ26276569 ②

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ "U ZÁMKU" V LETOVICÍCH 4. ETAPA - 061 PÁRKOVÉ ÚPRAVY					
ZÁHON - 1392 m2 (1378 m2 plošné - rovina 378 m2 + svah 1000 m2 + 14 m2 v trávniku solitéry, TRÁVNÍK - 3108 m2 (rovina, mírný svah 2948 m2 + svah 160 m2), CELKOVÁ PLOCHA - 4500 m2 VŠE ZALOŽENÍ NA STARÉM TRÁVNÍKU) objekt 061					
1. VYSADBY					
Poř. číslo	Položka	MJ	Počet	Jedn. cena	Celk.cena
Rostlinný materiál			2 292,00		114 848,00
000 00-0001	Prunus serulata 'Kanzan' 14/16, ZB	ks	3,00	728,00	2 184,00
000 00-0002	Acer platanoides 'Crimson King' 14/16, ZB	ks	1,00	3 250,00	3 250,00
000 00-0003	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 12/14, ZB	ks	8,00	1 335,00	10 680,00
000 00-0004	Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' 250/300, ZB	ks	1,00	2 300,00	2 300,00
000 00-0005	Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' 250/300, ZB	ks	5,00	2 300,00	11 500,00
000 00-0006	Corylus contorta 80/100, K 7L	ks	1,00	197,00	197,00
000 00-0007	Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 12/14, ZB	ks	1,00	1 910,00	1 910,00
000 00-0008	Liquidambar styraciflua 12/14, ZB	ks	1,00	1 600,00	1 600,00
000 00-0009	Betula pendula 'Youngii' VK 220, ZB	ks	2,00	834,00	1 668,00
000 00-0010	Carpinus betulus 'Fastigiata' 12/14, ZB	ks	2,00	859,00	1 718,00
000 00-0011	Tilia cordata 'Greenspire' 12/14, ZB	ks	1,00	849,00	849,00
000 00-0012	Prunus subhirtella 'Pendula' 12/14, ZB	ks	1,00	556,00	556,00
000 00-0013	Spiraea nipponica 'Snowmound' 50/60 K	ks	27,00	30,00	810,00
000 00-0014	Spiraea japonica 'Little Princess' 15/20, K (spon 4ks/m2)	ks	200,00	20,00	4 000,00
000 00-0015	Spiraea japonica 'Golden Princess' 15/20, K (spon 4ks/m2)	ks	152,00	20,00	3 040,00
000 00-0016	Spiraea x arguta 50/60, K (spon 3ks/m2)	ks	67,00	26,00	1 742,00
000 00-0017	Ribes alpinum 30/40, K (spon 2ks/m2)	ks	102,00	26,00	2 652,00
000 00-0018	Potentilla fruticosa 'Goldteppich' 20/25, K (spon 4ks/m2)	ks	177,00	20,00	3 540,00
000 00-0019	Cotoneaster dammeri 'Skogholm' 20/25, K (spon 4ks/m2)	ks	291,00	20,00	5 820,00
000 00-0020	Cotoneaster dammeri 'Schneideri' 15/20, K (spon 4ks/m2)	ks	200,00	20,00	4 000,00
000 00-0021	Cotoneaster buxifolia 10/15, K (spon 4ks/m2)	ks	106,00	18,00	1 908,00
000 00-0022	Euonymus fortunei 'Gracilis' 15/20, K (spon 4ks/m2)	ks	118,00	19,00	2 242,00
000 00-0023	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gaiety' 15/20, K (spon 4ks/m2)	ks	143,00	19,00	2 717,00
000 00-0024	Juniperus sabina 'Tamariscifolia' 25/30, K (spon 1ks/m2)	ks	130,00	66,00	8 580,00
000 00-0025	Juniperus x media 'Old Gold' 30/40, K (spon 1ks/m2)	ks	128,00	70,00	8 960,00
000 00-0026	Juniperus squamata 'Blue Carpet' 25/30, K (spon 1ks/m2)	ks	107,00	56,00	5 992,00
000 00-0027	Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta' 30/40, K (spon 1ks/m2)	ks	115,00	51,00	5 865,00
000 00-0028	Forsythia x intermedia 60/80, K	ks	19,00	24,00	456,00
000 00-0029	Pinus sylvestris 'Watereri' 80/100, ZB	ks	11,00	758,00	8 338,00
000 00-0030	Berberis trunbergii 'Atropurpurea' 40/50, K	ks	14,00	26,00	364,00
000 00-0031	Cornus alba 'Elegantissima' 60/80, K	ks	13,00	24,00	312,00
000 00-0032	Chaenomeles speciosa 20/30, K	ks	15,00	20,00	300,00
000 00-0033	Weigela x hybrida cv. 60/80, K	ks	16,00	21,00	336,00
000 00-0034	Hamamelis x intermedia 80/100, K 5L	ks	6,00	253,00	1 518,00
000 00-0035	Forsythia x intermedia 'Maluch' 20/30, K	ks	28,00	20,00	560,00
000 00-0036	Syringa vulgaris VK	ks	14,00	76,00	1 064,00
000 00-0037	Deutzia gracilis 30/40, K	ks	66,00	20,00	1 320,00
Ostatní materiál					279 291,66
000 00-0001	Zemina zahradní míchaná	m3	18,00	1 060,00	19 080,00
000 00-0002	Kůl velký frézovaný (3 ks/strom listnatý velký, 1ks/strom nižší)	ks	89,00	69,50	6 185,50
000 00-0003	Přlčka (3 ks/strom listnatý velký)	ks	72,00	13,00	936,00
000 00-0004	Úvazek (1,5 m/strom velký, 1 m/strom nižší)	bm	53,00	9,00	477,00
000 00-0005	Juta k bandáž. kmene šíře 20 cm - 3,6m/strom (17,- Kč/bm)	ks	24,00	19,80	475,20
000 00-0006	Hnojivo pomalu rozpustné SILVAMIX (10 ks/strom velký, 6 ks/strom nižší)	ks	342,00	0,71	242,82
000 00-0007	Umělé kombinované hnojivo YARA MILA COMPLEX (0,04 dkg/m2)	kg	55,12	29,96	1 651,40
000 00-0008	Půdní kondicionér Teracottem (0,15 kg/m2)	kg	206,00	348,00	71 688,00
000 00-0009	Totální herbicid ROUNDUP RAPID (8 l/ha) 2x	l	1,10	395,00	434,50
000 00-0009	Selekt. herbicid proti klíčení plevelů VENZAR (6 kg/ha)	kg	0,82	2 100,00	1 722,00
000 00-0010	Agrotexilie (+ 10% překrytí)	m2	1 516,00	8,39	12 719,24
000 00-0011	Borka drčená odfermentovaná (tl. 10 cm)	m3	111,00	890,00	98 790,00
000 00-0012	Kokosová rohož včetně ukotvení (skoby) (+5 % prohyby)	m2	1 050,00	61,80	64 890,00
Sadovnické práce					295 028,34
184 80-2111	Chem. odplevelení před založením, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	0,86	325,08
184 80-2211	Chem. odplevelení před založením, svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	0,98	980,00
183 40-3113	Obdělání půdy frézováním - rovina - svah do 1:5 2x 378	m2	756,00	0,86	650,16
183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním - svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	14,27	14 270,00
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	0,94	355,32
183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním , svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	0,94	940,00
183 20-5121	Založení záhonu na starém trávniku, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	11,89	4 494,42
183 20-5141	Založení záhonu na starém trávniku, svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	24,70	24 700,00
162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku (zeminy) do 50 m	m3	18,00	25,00	450,00
183 10-1212	Hloubení jamek obj. 0,01 - 0,02 m3, rovina - svah do 1:5, 50 % výměna půdy	ks	753,00	6,69	5 037,57
183 10-1213	Hloubení jamek obj. 0,02 - 0,05 m3, rovina - svah do 1:5, 50 % výměna půdy	ks	11,00	17,20	189,20
183 10-1214	Hloubení jamek obj. 0,05 - 0,125 m3, rovina - svah do 1:5, 50 % výměna půdy	ks	16,00	38,59	617,44
183 10-1215	Hloubení jamek obj. 0,125 - 0,40 m3, rovina - svah do 1:5, 50 % výměna půdy	ks	17,00	237,88	4 043,96
183 10-2212	Hloubení jamek obj. 0,01 - 0,02 m3, svah 1:5 do 1:2, 50 % výměna půdy	ks	1 001,00	20,46	20 480,46
183 10-2213	Hloubení jamek obj. 0,02 - 0,05 m3, svah 1:5 do 1:2, 50 % výměna půdy	ks	480,00	51,33	24 638,40
183 10-2214	Hloubení jamek obj. 0,05 - 0,125 m3, svah 1:5 do 1:2, 50 % výměna půdy	ks	7,00	114,56	801,92
183 10-2215	Hloubení jamek obj. 0,125 - 0,40 m3, svah 1:5 do 1:2, 50 % výměna půdy	ks	7,00	420,67	2 944,69
184 10-2110	Výsadba dřeviny bal pr. do 10 cm, rovina - svah do 1:5	ks	753,00	39,14	29 472,42
184 10-2111	Výsadba dřeviny bal pr. 10-20 cm, rovina - svah do 1:5	ks	11,00	23,26	255,86
Poř. číslo	Položka	MJ	Počet	Jedn. cena	Celk.cena

184 10-2112	Výsadba dřeviny bal pr. 20-30 cm, rovina - svah do 1:5	ks	16,00	39,14	626,24
184 10-2115	Výsadba dřeviny bal pr. 50-60 cm, rovina - svah do 1:5	ks	17,00	241,01	4 097,17
184 10-2120	Výsadba dřeviny bal pr. do 10 cm - svah přes 1:5 do 1:2	ks	1 001,00	23,79	23 813,79
184 10-2121	Výsadba dřeviny bal pr. 10-20 cm - svah přes 1:5 do 1:2	ks	480,00	21,32	10 233,60
184 10-2122	Výsadba dřeviny bal pr. 20-30 cm - svah přes 1:5 do 1:2	ks	7,00	61,02	427,14
184 10-2125	Výsadba dřeviny bal pr. 50-60 cm - svah přes 1:5 do 1:2	ks	7,00	333,66	2 335,62
Specifikace	Položení agrotexilie s prostřihem, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	34,30	12 965,40
Specifikace	Položení agrotexilie s prostřihem, svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	34,30	34 300,00
184 92-1093	Mulčování rostlin při tl. 5-10 cm, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	24,09	9 106,02
Specifikace	Položení kokosové rohože, svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	34,30	34 300,00
184 20-2123	Ukotvení dřeviny 3 kůly 2/3 m	ks	24,00	132,71	3 185,04
184 90-1112	Osazení kůlů 2/3 m	ks	17,00	25,00	425,00
184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z jutoviny v jedné vrstvě	m2	17,28	19,21	331,95
184 80-2611	Chem. odplevelení po založení kultury, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	1,26	476,28
184 80-2621	Chem. odplevelení po založení kultury, svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	1,46	1 460,00
185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko, rovina - svah do 1:5	t	0,01512	3 029,84	45,81
185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením - rovina	t	0,00342	13 333,80	45,60
185 80-2123	Hnojení umělým hnojivem na široko, svah 1:5 do 1:2	t	0,04000	6 188,80	247,55
184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních, rovina - svah do 1:5	m2	33,00	8,45	278,85
184 80-1122	Ošetření vysazených dřevin soliterních, svah 1:5 do 1:2	m2	14,00	8,45	118,30
184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách, rovina - svah do 1:5	m2	378,00	9,56	3 613,68
184 80-1132	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách, svah 1:5 do 1:2	m2	1 000,00	9,56	9 560,00
185 80-4312	Zaliti rostlin vodou přes 20 m2	m3	17,20	12,00	206,40
185 85-1111	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	17,20	261,00	4 489,20
998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické práce do 5000 m (staveniště)	t	6,800	396,00	2 692,80
CELKEM					689 168,00

2. TRÁVNÍK

Poř. číslo	Položka	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk.cena
Ostatní materiál					120 420,68
000 00-0001	Zemina zahradní míchaná (tl. vrstvy 3 cm)	m3	93,24	966,66	90 131,38
000 00-0002	Travní semeno parková směs (0,04 kg/m2)	kg	124,32	98,00	12 183,36
000 00-0003	Umělé kombinované hnojivo YARA MILA COMPLEX (0,035 dkg/m2)	kg	108,57	29,96	3 252,76
000 00-0004	Totální herbicid ROUNDUP RAPID (8 l/ha) 2x	l	2,50	395,00	987,50
000 00-0005	Selektivní herbicid Lontrel - TRÁVNÍK (6l/ha)	l	2,48	4 154,00	10 301,92
000 00-0006	Selektivní herbicid Starane - TRÁVNÍK (6l/ha)	l	2,48	1 437,00	3 563,76
Sadovnické práce					138 133,35
184 80-2111	Chem. odplevelení před založením, rovina - svah do 1:5	m2	2 948,00	0,86	2 535,28
184 80-2211	Chem. odplevelení před založením, svah 1:5 do 1:2	m2	160,00	0,98	156,80
162 20-1102	Vodorovné přemístění výkopku (zeminy) do 50 m	m3	93,24	25,00	2 331,00
181 30-1111	Rozprostření ornice, tl.do 10 cm, nad 500 m2, rovina - svah do 1:5	m2	2 948,00	4,60	13 560,80
181 30-1131	Rozprostření ornice, tl.do 10 cm, nad 500 m2, svah 1:5 do 1:2	m2	160,00	8,30	1 328,00
182 00-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti +/- 100-150 mm, rovina - svah do 1:5	m2	2 948,00	18,34	54 066,32
182 00-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti +/- 100-150 mm, svah 1:5 do 1:2	m2	160,00	21,70	3 472,00
183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, rovina - svah do 1:5	m2	2 948,00	1,74	5 129,52
183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním, svah 1:5 do 1:2	m2	160,00	2,32	371,20
180 40-2111	Založení trávníku parkového výsevem, rovina - svah 1:5	m2	2 948,00	9,60	28 300,80
180 40-2112	Založení trávníku parkového výsevem, svah 1:5 do 1:2	m2	160,00	14,08	2 252,80
184 80-2611	Chem. odplevelení po založení kultury, rovina - svah do 1:5	m2	2 948,00	0,86	2 535,28
184 80-2621	Chem. odplevelení po založení kultury, svah 1:5 do 1:2	m2	160,00	0,98	156,80
185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko, rovina - svah do 1:5	t	0,11800	3 029,84	357,52
185 80-2123	Hnojení umělým hnojivem na široko, svah 1:5 do 1:2	t	0,00632	6 188,80	39,11
185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině (celkem 2 pokosy), rovina - svah do 1:5 2*2948	m2	5 896,00	1,10	6 485,60
185 80-3112	Ošetření trávníku (celkem 2 pokosy), svah 1:5 do 1:2 2*160	m2	320,00	1,10	352,00
185 80-3211	Uválcování trávníku, rovina - svah do 1:5	m2	3 108,00	0,69	2 144,52
185 80-4312	Zaliti rostlin vodou přes 20 m2	m3	46,00	12,00	552,00
185 85-1111	Dovoz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	46,00	261,00	12 006,00
CELKEM					258 554,03

3. DOPRAVA

Ev. číslo	Položka	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk.cena
000 00-0001	Doprava, VRN		1,00	31 274,83	31 274,83
CELKEM					31 274,83

4. REKAPITULACE

Výsadby	689 168,00
Trávník	258 554,03
Doprava	31 274,83
Zaokrouhlení	0,00
CELKEM (bez 21 % DPH)	978 996,86
DPH 21%	205 589,34
CELKEM VČETNĚ DPH 21%	1 184 586,20

Poznámka: Cena je aproximativní. Doprava a případné jednotkové změny v rozpočtu budou účtovány dle vzniklé skutečnosti.

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ "U ZÁMKU" V LETOVICÍCH 4. ETAPA - 062 ASANACE					
1. SADOVNICKÉ PRÁCE 823-1 objekt 062					
Ev. číslo	Položka	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk.cena
111 21-2111	Odstranění nevhodných dřevin výš. do 1 m s odstran. pařezu	m2	8,45	21,69	183,28
111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin výš. nad 1 m s odstran. pařezu	m2	68,60	239,36	16 420,10
112 10-1111	Pokácení stromu listnatého o průměru kmene do 200 mm	ks	12,00	175,36	2 104,32
112 10-1112	Pokácení stromu listnatého o průměru kmene 200 - 300 mm	ks	3,00	246,40	739,20
112 10-1113	Pokácení stromu listnatého o průměru kmene 300 - 400 mm	ks	6,00	768,00	4 608,00
112 10-1221	Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene do 200 mm	ks	3,00	113,92	341,76
112 10-1222	Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene 200 - 300 mm	ks	1,00	156,80	156,80
112 20-1111	Odstranění pařezu o průměru na řezné ploše do 200 mm	ks	15,00	301,40	4 521,00
112 20-1112	Odstranění pařezu o průměru na řezné ploše 200 do 300 mm	ks	4,00	565,12	2 260,48
112 20-1113	Odstranění pařezu o průměru na řezné ploše 300 do 400 mm	ks	6,00	1 382,40	8 294,40
162 30-1401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5000 m pr. kmene 10-30 cm	ks	15,00	15,00	225,00
162 30-1402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5000 m pr. kmene 30-50 cm	ks	6,00	99,00	594,00
162 30-1405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5000 m pr. kmene 10-30 cm	ks	4,00	32,00	0,00
162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5000 m pr. kmene 10-30 cm	ks	15,00	210,00	3 150,00
162 30-1412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5000 m pr. kmene 30-50 cm	ks	6,00	330,00	1 980,00
162 30-1415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5000 m pr. kmene 10-30 cm	ks	4,00	192,00	768,00
162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5000 m pr. kmene 10-30 cm	ks	19,00	52,00	988,00
162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů stromů do 5000 m pr. kmene 30-50 cm	ks	6,00	182,00	1 092,00
162 30-1501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do pr. kmene 10 cm do 5000 m2		76,95	25,00	1 923,75
CELKEM					50 350,09
2. DOPRAVA					
Ev. číslo	Položka	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk.cena
000 00-0001	Doprava, VRN		1,00	1 000,00	1 000,00
CELKEM					1 000,00
3. REKAPITULACE					
Sadovnické práce					50 350,09
Doprava					1 000,00
Zaokrouhlení					0,00
CELKEM (bez 21 % DPH)					51 350,09
DPH 21%					10 783,52
CELKEM (včetně 21 % DPH)					62 133,60
Poznámka: Cena je aproximativní. Doprava a případné jednotkové změny v rozpočtu budou účtovány dle vzniklé skutečnosti.					


HOLAS EZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN
Tel.: 516 470 460
DIČ: CZ26276569 ②

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.	1 Zpevněné plochy pro mobiliář	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
071	Mobiliář - zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	72 220	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		72 220	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		72 220	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		72 220	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		72 220 Kč
DPH	21,0 %		15 166 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			87 386 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	071 Mobiliář - zpevněné plochy	1 Zpevněné plochy pro mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	3 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	17 394	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 160	0	0	0	0
5 Komunikace	36 082	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 995	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	538	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 051	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 220	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 220	0
Oborová přírážka	0	0,0	72 220	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72 220	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72 220	0
Zařízení staveniště	0	0,0	72 220	0
Provoz investora	0	0,0	72 220	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 220	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	72 220	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	071 Mobiliář - zpevněné plochy	1 Zpevněné plochy pro mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				3 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
4	001	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	118,20	25,00	2 955,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	57,60	34,00	1 958,40
7	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	3,60	60,00	216,00
8	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	29,55	150,00	4 432,50
9	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	14,78	28,00	413,70
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,60	21,00	75,60
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,55	100,00	2 955,00
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	147,75	15,00	2 216,25
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	29,55	12,00	354,60
14	171201211R00	Skládkovné zemina	t	50,24	10,00	502,35
15	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	1,55	100,00	155,00
16	181101102R00	Úprava plně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	93,64	8,00	749,12
17	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	20,50	20,00	410,00
	Celkem za	1 Zemní práce				17 393,52
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
18	11-M1	Dodávka palet	kus	12,00	20,00	240,00
19	11-R1	Napaletování stáv. dlažby 30/30/3 cm	hod	12,00	160,00	1 920,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				2 160,00
Díl: 5		Komunikace				
20	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	15,05	29,00	436,45
21	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	94,50	86,00	8 127,00
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	94,50	170,00	16 065,00
23	59245267	Dlažba betonová 20x10x6 "parketa"	m2	95,45	120,00	11 453,40
	Celkem za	5 Komunikace				36 081,85
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	41,00	195,00	7 995,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 995,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,78	10,00	537,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				537,81
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	150,15	10,00	1 501,51
27	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	8,35	10,00	83,52
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,66	100,00	2 466,36
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 051,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	2 Mobiliář	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
072	Mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-6	Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	60 156	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	86 891	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	147 048	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	147 048	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	147 048	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum : 15.7.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		147 048 Kč
DPH	21,0 %		30 880 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			177 928 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.etapa	Rozpočet :	1
Objekt :	072 Mobiliář		2 Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 859	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	348	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 484	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	51 546	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	714	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	86 891	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	656	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 156	86 891	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	147 048	0
Oborová přírážka	0	0,0	147 048	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	147 048	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	147 048	0
Zařízení staveniště	0	0,0	147 048	0
Provoz investora	0	0,0	147 048	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	147 048	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	147 048	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-6 Regenerace panelové sídliště "U Zámku" - 4.e	Rozpočet: 1
Objekt :	072 Mobiliář	2 Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,05	580,00	1 187,84
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,05	24,00	49,15
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,05	114,00	233,47
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,05	11,00	22,53
5	171201211U00	Skládkovné zemina	t	3,48	105,00	365,57
	Celkem za	1 Zemní práce				1 858,56
Díl: 16		Přemístění výkopku				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,05	100,00	204,80
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10,24	14,00	143,36
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				348,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10 (B 10)	m3	2,05	1 701,00	3 483,65
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 483,65
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
9	936001002U00	Mtž prvek města a zahr arch do 1,5t lavičky, stojan, koš	kus	13,00	360,00	4 680,00
10	59289VL1	Lavička mobilní s opěradlem 150*45*75(š*hl.v) popis požadované lavičky v příloze PD	kus	10,00	3 300,00	33 000,00
11	59289VL2	Odpadkový koš přílovaný 75 l , 52*50*92(š*hl.v) popis požadovaného koše v příloze PD	kus	1,00	4 362,00	4 362,00
12	59289VL3	Stojan na kolo - pro 4 kola 154*71*44 přesn popis požadovaného stojanu v příloze PD	kus	2,00	4 752,00	9 504,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				51 546,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,88	1 761,00	1 549,68
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 549,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	6,16	116,00	714,41
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				714,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
15	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	262,80	26,00	6 832,80
16	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	375,00	22,00	8 250,00
17	767-001VL	věšák na prádlo vč. nátěru povrchová úprava pozinkováním	kus	8,00	8 956,00	71 648,00
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,27	591,00	160,69
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				86 891,49
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,39	10,00	253,90
20	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	1,76	10,00	17,60
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,14	180,00	384,30
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				655,80

