


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nádražní - oprava chodníku II.etapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nádražní - oprava chodníku II.etapa - podíl Město		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014-25	Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	302 345	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	302 345	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	302 345	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	302 345	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :		Datum: 8.9.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 HOLAS CZ s.r.o. Laziny 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②	
Základ pro DPH		21,0 %	302 345 Kč
DPH		21,0 %	63 492 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	365 837 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Nádražní - oprava chodníku II.etapa - podíl Město	Nádražní - oprava chodníku II.etapa - po

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	81 897	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	950	0	0	0	0
5 Komunikace	192 179	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 660	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	960	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 234	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 464	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	302 345	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	302 345	0
Oborová přírážka	0	0,0	302 345	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	302 345	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	302 345	0
Zařízení staveniště	0	0,0	302 345	0
Provoz investora	0	0,0	302 345	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	302 345	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	302 345	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.et	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Nádražní - oprava chodníku II.etapa - podíl Město	Nádražní - oprava chodníku II.etapa - podíl Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	72,00	150,00	10 800,00
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	72,00	300,00	21 600,00
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	144,00	50,00	7 200,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	240,00	15,00	3 600,00
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	90,00	15,00	1 350,00
6	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	99,00	70,00	6 930,00
7	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	49,50	10,00	495,00
8	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 přípojky od UV včetně UV	m3	13,92	150,00	2 088,00
9	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,96	10,00	69,60
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	112,92	15,00	1 693,80
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	225,84	1,00	225,84
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,72	40,00	508,80
13	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	16,50	30,00	495,00
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,56	500,00	1 280,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	396,00	7,00	2 772,00
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	165,00	15,00	2 475,00
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	165,00	5,00	825,00
18	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1	m2	165,00	10,00	1 650,00
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	165,00	15,00	2 475,00
20	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	112,92	20,00	2 258,40
21	103-001vl	Zemina schopná zúrodnění nákup včetně dopravy	m3	16,50	100,00	1 650,00
22	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	8,25	100,00	825,00
23	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jiho-mor. kraj	T	24,66	350,00	8 630,72
	Celkem za	1 Zemní práce				81 897,16
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,80	500,00	400,00
25	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,25	2 200,00	550,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				950,00
Díl: 5		Komunikace				
26	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	132,00	30,00	3 960,00
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	264,00	125,00	33 000,00
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	201,00	80,00	16 080,00
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	330,00	180,00	59 400,00
30	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	333,30	90,00	29 997,00
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	6,60	2 000,00	13 200,00
32	59248040	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní	m2	203,01	180,00	36 541,80
	Celkem za	5 Komunikace				192 178,80
Díl: 8		Trubní vedení				
33	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 vč. dodávky trub PVC hrdlových 160x4,7x5000 SN8	m	8,00	145,00	1 160,00
34	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00	5 010,00	10 020,00
35	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	440,00	880,00
36	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	2,00	3 100,00	6 200,00
37	59223864	Prstenec vyrovnávací TBV 10a 39x8x5 cm	kus	2,00	200,00	400,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 660,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
38	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	400,00	400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.et	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Nádražní - oprava chodníku II.etapa - podíl Město	Nádražní - oprava chodníku II.etapa - podíl Město

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	500,00	500,00
40	40445964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500	kus	4,00	10,00	40,00
41	40445965.A	Dopravní příslušenství, matice M 16	kus	4,00	4,00	16,00
42	40445966.A	Dopravní příslušenství, podložka 17	kus	4,00	1,00	4,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				960,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
43	979099115U00	Skládkovné beton	t	68,91	1,00	68,91
44	979099145U00	Poplatek za uložení na skládce - asfaltové povrchy	t	14,11	1,00	14,11
45	979081121VL	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technologického plánu zhotovitele - beton,asfalt	t	83,02	10,00	830,25
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	83,02	10,00	830,25
47	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	83,02	20,00	1 660,50
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	83,02	10,00	830,25
Celkem za		97 Prorážení otvorů				4 234,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	346,45	10,00	3 464,48
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 464,48

Rozpočet	1	Ndražní - oprava zábradlí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Nádražní - oprava zábradlí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014-25	Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II. etapy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	231 132	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		231 132	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		231 132	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		231 132	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno: Miroslav Holas		Jméno :
Datum :		Datum: 8.9.2014		Datum :
Podpis :		Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Laziny 97, 679 62 KŘETÍN tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ②		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			231 132 Kč
DPH	21,0 %			48 538 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				279 670 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Nádražní - oprava zábradlí	Ndražní - oprava zábradlí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 714	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	29	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	33 730	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	183 520	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 440	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	87	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	614	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	231 132	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	231 132	0
Oborová přírážka	0	0,0	231 132	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	231 132	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	231 132	0
Zařízení staveniště	0	0,0	231 132	0
Provoz investora	0	0,0	231 132	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	231 132	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	231 132	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.et	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Nádražní - oprava zábradlí	Ndražní - oprava zábradlí


P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	14,28	350,00	4 999,68
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	14,29	10,00	142,85
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologické plánu zhotovitele	m3	14,29	10,00	142,85
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,29	20,00	285,70
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,29	10,00	142,85
	Celkem za	1 Zemní práce				5 713,93
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	28,57	1,00	28,57
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				28,57
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	271571112R00	Poštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	0,80	300,00	240,00
8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	10,93	1 600,00	17 489,60
9	28611121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	kus	20,00	800,00	16 000,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				33 729,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo zabetonováním do připravené chráničky DN 200	m	248,00	140,00	34 720,00
11	55395100.VL	Zábradlí ocelové trubkové jednotýčové dle PD , povrchová úprava - žárové zinkování ponorem	m	248,00	600,00	148 800,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				183 520,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	248,00	30,00	7 440,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 440,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	8,68	10,00	86,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				86,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	61,35	10,00	613,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				613,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Nádražní - oprava veřejného osvětlení	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
3	Nádražní - oprava veřejného osvětlení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2014-25	Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.etapa	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	193 659	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	83 387	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	286 547	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	286 547	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	286 547	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno: Miroslav Holas	Jméno :
Datum :	Datum: 8.9.2014	Datum :
Podpis :	Podpis:  HOLAS CZ s.r.o. Křižov 97, 678 62 KŘETÍN IČ: 15 470 460 DIČ: CZ6776569 ②	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	286 547 Kč
DPH	21,0 %	60 175 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		346 722 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	3 Nádražní - oprava veřejného osvětlení	Nádražní - oprava veřejného osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	9 500	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	83 387	113 576	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	80 083	0
CELKEM OBJEKT	9 500	0	83 387	193 659	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	203 159	0
Provoz investora	0	0,0	203 159	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	286 547	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	286 547	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-25 Letovice, ul. Nádražní - oprava chodníku II.et	Rozpočet: 1
Objekt :	3 Nádražní - oprava veřejného osvětlení	Nádražní - oprava veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
2	02	Revize výchozí dle ČSN	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
3	03	vytyčení IS	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				9 500,00
Díl: M21		Elektromontáže				
4	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	408,00	47,00	19 176,00
5	001VL	světlo Apogon 70 W+ bezpaticový stožár SB 7 kpl. dodávka vč. výbojky, příslušenství a zapojení	kus	11,00	8 400,00	92 400,00
6	003VL	nápojení na stávající rozvody VO - 1*sloup EON (ocelový příhradový)	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm ²	m	408,00	202,91	82 787,28
8	M 21-001	demontáž stávajících dřevěných sloupů VO- 8m odvoz ,složení - areál TS Letovice ,kpl. dodávka	kus	4,00	150,00	600,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				196 963,28
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
9	460050003R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	11,00	420,00	4 620,00
10	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m ³	4,36	650,00	2 831,40
11	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	11,00	1 368,00	15 048,00
12	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	200,00	600,00
13	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	340,00	45,00	15 300,00
14	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	340,00	41,00	13 940,00
15	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	408,00	10,00	4 080,00
16	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	408,00	18,00	7 344,00
17	460510021VL	Kabelový prostup z plast.trub, kopoflex 63 mm	m	408,00	40,00	16 320,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				80 083,40