

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Peší komunikace I	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
011	Peší komunikace I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-3	RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	189 956	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	11 880	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	201 836	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	201 836	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	201 836	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 HOLAS CZ s.r.o. Lazínov 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ①			
Základ pro DPH		21,0 %		201 836 Kč	
DPH		21,0 %		42 386 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				244 222 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2013-3 RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ	Rozpočet : 1
Objekt :	011 Peší komunikace I	1 Peší komunikace I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	8 000	0	0	0	0
000 Projektová dokumentace	1 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	71 100	0	0	0	0
5 Komunikace	83 518	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 765	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 500	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	500	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	1 500	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	9 880	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	73	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 956	0	0	11 880	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	189 956	0
Oborová přírážka	0	0,0	189 956	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	189 956	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	189 956	0
Zařízení staveniště	0	0,0	201 836	0
Provoz investora	0	0,0	201 836	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	201 836	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	201 836	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Sstavba :	2013-3 RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ	Rozpočet: 1
Objekt :	011 Peší komunikace I	1 Peší komunikace I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
2	02	Geodetické vytýčení stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
3	03	Přechodné dopravní značení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
4	04	Vytýčení inženýrských sítí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
5	05	Statická zátěžová zkouška podloží dle ČSN 736190	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				8 000,00
Díl: 000		Projektová dokumentace				
6	01	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	34,00	68,00
8	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	80,00	60,00	4 800,00
9	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	84,72	22,00	1 863,84
10	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	169,44	154,00	26 093,76
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	23,00	21,00	483,00
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,53	25,00	238,13
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	216,92	100,00	21 691,50
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	799,58	2,00	1 599,15
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	216,92	12,00	2 602,98
16	171201211U00	Skládkovné zemina	t	271,86	10,00	2 718,56
17	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	9,53	112,00	1 066,80
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	234,90	8,00	1 879,20
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	75,00	20,00	1 500,00
20	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	155,00	29,00	4 495,00
	Celkem za	1 Zemní práce				71 099,91
Díl: 5		Komunikace				
21	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	44,80	29,00	1 299,20
22	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	174,00	120,00	20 880,00
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	173,50	162,00	28 107,00
24	5-001VL	řezání obrubníků pro radiusy R 1 - tl. 100 mm	m	10,47	85,00	889,67
25	5-002VL	předláždění napojení chodníku u BD Průchodní	m2	4,00	200,00	800,00
26	59245266VL	Dlažba betonová 20x10x8 "parketa"	m2	175,24	180,00	31 542,30
	Celkem za	5 Komunikace				83 518,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	127,00	195,00	24 765,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 765,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	150,02	10,00	1 500,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 500,18
Díl: M21		Elektromontáže				
29	m21-001VL	přeložka VN,NN kabelů odborným dodavatelem za součinnosti EON	m	5,00	100,00	500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				500,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
30	m21-002VL	přeložka optického vedení COMA internet odborným dodavatelem za součinnosti COMA	m	15,00	100,00	1 500,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 500,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
31	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy - kabel COMA - optika internet	m	15,00	120,00	1 800,00
32	460201083RT2	Výkop kabelové rýhy 100/120cm hor.3 ruční výkop rýhy - kabel EON - VN,NN	m	5,00	100,00	500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-3 RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ	Rozpočet: 1
Objekt :	011 Peší komunikace I	1 Peší komunikace I


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 15 cm	m	25,00	80,00	2 000,00
34	460420326RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, š. 40 cm lože a zásyp z prosáté zeminy	m	15,00	156,00	2 340,00
35	460420327RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, š. 60 cm lože a zásyp z prosáté zeminy	m	10,00	189,00	1 890,00
36	460560303RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	15,00	65,00	975,00
37	460561083R00	Zához rýhy 100/120 cm, hornina třídy 3	m	5,00	75,00	375,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				9 880,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
38	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29	100,00	29,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,06	10,00	40,60
40	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,29	10,00	2,90
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				72,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1 Staveništní panelové vozovky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
016	Staveništní panelové vozovky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-3	RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	94 240	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	94 240	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	94 240	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	94 240	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 HOLAS CZ s.r.o. Lazinová 97, 679 62 KŘETÍN Tel.: 516 470 460 DIČ: CZ26276569 ①	

Základ pro DPH	21,0 %	94 240 Kč
DPH	21,0 %	19 790 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		114 030 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013-3 RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ	Rozpočet : 1
Objekt :	016 Staveništní panelové vozovky	1 Staveništní panelové vozovky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	7 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	51 572	0	0	0	0
5 Komunikace	34 020	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 148	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 240	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	94 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	94 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	94 240	0
Provoz investora	0	0,0	94 240	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 240	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 240	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-3 RPS "U Zámku" - 4.etapa - HOLAS CZ	Rozpočet: 1
Objekt :	016 Staveništní panelové vozovky	1 Staveništní panelové vozovky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	001	předláždění chodníků - zámková dlažba	m2	30,00	250,00	7 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				7 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2		25,00	
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	283,50	90,00	25 515,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 odhumusování	m3	56,70	56,00	3 175,20
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	28,35	16,00	453,60
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	56,70	25,00	1 417,50
7	171101141VL1	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m vč. dodávky vhodné horniny	m3	18,00	125,00	2 250,00
8	171101141VL2	Odstranění a odvoz násypu	m3	18,00	110,00	1 980,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	56,70	12,00	680,40
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	212,50	10,00	2 125,00
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	283,50	4,00	1 134,00
12	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 ornice zpět	m2	283,50	29,00	8 221,50
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	283,50	14,00	3 969,00
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	10,17	64,00	650,88
	Celkem za	1 Zemní práce				51 572,08
Díl: 5		Komunikace				
15	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	283,50	120,00	34 020,00
16	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2		165,00	
17	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m		2,45	
18	59381340VL	Panel silniční 300x100x18 cm. 20 tun , OP opakované použití	kus		3 688,00	
	Celkem za	5 Komunikace				34 020,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	114,77	10,00	1 147,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 147,74