

Položkový rozpočet stavby

Datum: 3.10.2014

Stavba : 2014-19

Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky


Objednatel : Město Letovice
Masarykovo náměstí 19
67961 Letovice

IČO : 00280518
DIČ :

Zhotovitel : EKOTERM CZ s.r.o.
Pražská 870
67961 Letovice

IČO : 25307002
DIČ : CZ25307002

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 233 624,00
DPH	21 %	259 061,00
Cena celkem za stavbu		1 492 685

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 ul. Purkyňova - chodník	538 015	0	444 640	93 374	36,0
2 ul. P. Krchňáka - chodník	954 670	0	788 983	165 686	64,0
Celkem za stavbu	1 492 685	0	1 233 624	259 061	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	001 Ul. Purkyňova - chodník pro pěši	350 127	0	289 361	60 766	23,5
1	002 Ul. Purkyňova - kanalizační dešťová přípoj	187 888	0	155 280	32 609	12,6
2	001 Ul. . Krchňáka - chodník pro pěši	954 670	0	788 983	165 686	64,0
	Celkem za stavbu	1 492 685	0	1 233 624	259 061	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	0,1	1 000	0	0	0	0
02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	2,2	27 100	0	0	0	0
1 Zemní práce	24,2	297 967	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,8	9 495	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3,2	39 154	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,5	6 043	0	0	0	0
5 Komunikace	41,5	512 523	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,2	2 987	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,2	0	15 168	0	0	0
8 Trubní vedení	5,2	64 356	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	18,2	224 174	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,5	6 472	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,2	2 866	0	0	0	0

99	Staveništní přesun hmot	2,0	24 319	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 218 456	15 168	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Ul. Purkyňova - chodník pro pěši	JKSO	
Objekt			SKP	
1		ul. Purkyňova - chodník	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014-19		Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Letovice		
Dodavatel		EKOTERM CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	274 193	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 168	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		289 361	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		289 361	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		289 361	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis : 			Podpis : 	Podpis :
 Prožská 870 679 01 LETOVICE DIČ: CZ15107017 Tel./fax: 516 472 400 e-mail: ekoter@seznam.cz				
Základ pro DPH	21,0	%		289 361 Kč
DPH	21,0	%		60 766 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				350 127 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky	Rozpočet : 1
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - chodník pro pěší

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	500	0	0	0	0
02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	13 300	0	0	0	0
1 Zemní práce	40 432	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 709	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 715	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	186	0	0	0	0
5 Komunikace	121 615	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 508	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	55 778	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 472	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 656	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 321	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	15 168	0	0	0
CELKEM OBJEKT	274 193	15 168	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	289 361	0
Oborová přírážka	0	0,0	289 361	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	289 361	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	289 361	0
Zařízení staveniště	0	0,0	289 361	0
Provoz investora	0	0,0	289 361	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	289 361	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	289 361	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
1	001	zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				500,00
Díl: 02		Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
2	002	geodetické zaměření stavby- 3* listinná podoba+CD dle SOD , čl. II odst. 6	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
3	003	vytýčení inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání jejich správcům	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	004	vytýčení prostorové polohy stavby, vč. zajištění základních výškových a směrových bodů	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
5	005	dynamická zkouška dle ČSN 72 1006, 73 6192	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
6	006	ostatní náklady nutné pro splnění podmínek dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínkách	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				13 300,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,00	25,00	125,00
8	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	8,50	58,00	493,00
9	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	8,50	111,00	943,50
10	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	50,50	69,00	3 484,50
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,00	36,00	108,00
12	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	8,00	60,00	480,00
13	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	4,00	4,00	16,00
14	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	8,00	79,00	632,00
15	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	4,00	6,00	24,00
16	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	1,68	139,00	233,52
17	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	0,84	26,00	21,84
18	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	2,88	149,00	429,12
19	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	1,44	27,00	38,88
20	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	6,85	261,00	1 787,85
21	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	3,43	31,00	106,18
22	133301101R00	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3	m3	6,85	342,00	2 342,70
23	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 4	m3	3,43	35,00	119,88
24	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,33	449,00	598,52
25	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,33	571,00	761,14
26	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	23,00	12,00	276,00
27	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	23,00	6,00	138,00
28	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	17,12	58,50	1 001,52
29	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m pozn. ručně na kolečkách	m3	2,66	145,00	385,70
30	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	40,34	59,00	2 380,06
31	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,66	60,00	159,60
32	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	32,00	91,00	2 912,00
33	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	40,34	9,00	363,06
34	171201211U00	Skládkovné zemina	t	80,68	30,00	2 420,40
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,90	54,00	642,60
36	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	1,28	430,00	550,40
37	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	25,00	15,00	375,00
38	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	30,00	22,30	669,00
39	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	30,00	28,50	855,00
40	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	256,50	6,80	1 744,20

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	25,00	24,00	600,00
42	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	60,00	29,00	1 740,00
43	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	25,00	2,85	71,25
44	183403353R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:1	m2	60,00	5,70	342,00
45	00572410	Směs travní parková II. mímá zátěž PROFÍ	kg	2,55	105,00	267,75
46	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	8,50	180,00	1 530,00
47	58330002.A	Zemina stabilizační vhodná do podloží pro zásyp mimo aktivní zonu	t	17,50	68,00	1 190,00
48	583312004	Zemina stabilizační vhodná do podloží - do aktivní zony	T	7,65	88,00	673,20
49	583312010	Kamenivo těžené frakce - stabilizační zemina vhodná do násypů	T	64,00	100,00	6 400,00
Celkem za		1 Zemní práce				40 432,36
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
50	271571111R00	Polštář základu ze štěrku třídného	m3	0,32	580,00	185,60
51	274313711R00	Beton základových pásů prostý C 25/30 (B 30)	m3	2,24	2 360,00	5 286,40
52	279312011R00	Beton základových zdí prostý C 25/30 (B 30)	m3	1,36	2 380,00	3 236,80
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				8 708,80
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
53	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	7,20	292,00	2 102,40
54	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	7,20	117,00	842,40
55	338171122VL1	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	17,00	260,00	4 420,00
56	338171122VL2	Osazení sloupků ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 pro brány	kus	5,00	270,00	1 350,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				8 714,80
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
57	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrku 0 - 63 mm	m3	0,32	580,00	185,60
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				185,60
Díl: 5	Komunikace					
58	564811111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	86,15	35,00	3 015,25
59	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	200,50	120,00	24 060,00
60	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl 70mm -3m	m2	50,50	301,00	15 200,50
61	565211111U00	Podk štěr+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	7,00	229,00	1 603,00
62	573111112R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	50,50	17,60	888,80
63	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	50,50	11,00	555,50
64	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm -3m	m2	50,50	173,00	8 736,50
65	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	195,00	174,00	33 930,00
66	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	6,25	398,00	2 487,66
67	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 červená	m2	0,81	259,00	209,27
68	592453110	dlažba betonová přírodní 20x10x8 cm parketa	m2	183,01	169,00	30 928,62
Celkem za		5 Komunikace				121 615,10
Díl: 8	Trubní vedení					
69	837314111R1	Navrtávka potrubí na stávající stoku DN 150 vč. dodání a montáže manžety	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
70	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	4,00	59,00	236,00
71	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	4,00	52,20	208,80
72	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	314,50	943,50
73	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	2,00	850,00	1 700,00
74	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	424,00	424,00
75	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	525,00	525,00
76	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,00	112,00	448,00
77	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	2,00	68,00	136,00
78	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	2,00	129,00	258,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - chodník pro pěší

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (kč)
79	5524214001R	Pryžová vložka pod rám UV	kus	2,00	200,00	400,00
80	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	1,00	814,00	814,00
81	59224332.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	kus	1,00	451,00	451,00
82	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	148,00	148,00
83	8-001	vpust' betonová uliční - horní díl pro čtvercovou vtokovou mříž, 500/190/65	kus	2,00	144,00	288,00
84	8-002	vpust' betonová uliční - průběžný dílec nízký 500/290/65	kus	2,00	259,00	518,00
85	8-003	vpust' betonová uliční - průběžný dílec vysoký 500/590/65	kus	2,00	256,00	512,00
86	8-004	vpust' betonová uliční - průběžný dílec se zápachov uzávěrkou PVC DN 150 , 500/645/65	kus	2,00	450,00	900,00
87	8-005	vpust' betonová uliční - spodní dílec s kalištěm vysokým, 500/252/65	kus	2,00	199,00	398,00
Celkem za		8 Trubní vedení				10 508,30
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
88	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	428,00	428,00
89	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	3,50	1 280,00	4 480,00
90	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	175,00	170,00	29 750,00
91	919735113R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	91,00	50,00	4 550,00
92	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	490,00	490,00
93	40445964.A	Dopravní příslušenství, kotevní šroub M16x500	kus	4,00	28,00	112,00
94	40445965.A	Dopravní příslušenství, matice M 16	kus	4,00	3,00	12,00
95	40445966.A	Dopravní příslušenství, podložka 17	kus	4,00	2,00	8,00
96	55243342.A	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	1,00	873,00	873,00
97	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	92,92	77,00	7 154,84
98	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	73,73	88,00	6 488,24
99	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	6,06	79,00	478,74
100	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,02	236,00	476,72
101	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,02	236,00	476,72
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				55 778,26
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
102	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	228,00	228,00
103	966008112VL	Rozebrání a odstranění stávající odtokové příkopové vpusti	kus	1,00	500,00	500,00
104	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	36,00	92,90	3 344,40
105	966067112VL	Odbourání Prefa sloupků oplocení	kus	12,00	200,00	2 400,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				6 472,40
Díl: 97	Prorážení otvorů					
106	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	5,00	15,00	75,00
107	979081121VL	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	16,76	6,00	100,56
108	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,76	29,00	486,04
109	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,76	7,00	117,32
110	979099115U00	Poplatek za uložení na skládce asfalt, beton, vybourané podkladní vrstvy vozovky	t	16,76	90,00	1 508,40
111	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,76	22,00	368,72
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 656,04
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
112	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	332,58	16,00	5 321,27
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 321,27
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
113	767911120R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	36,00	76,40	2 750,40

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - chodník pro pěší


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	767920210VL	Montáž branky na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	890,00	890,00
115	31327501vl	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,7x1250mm	m	40,00	49,00	1 960,00
116	31478154vl	Drát napínací PVC pr. drátu 3,5 mm	m	113,40	2,50	283,50
117	553-002	Branka 125x100 cm (výška*šířka), potah PVC	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
118	553-003	Sloupky z ocelových trubek pr. 48mm, tl. 1,5 mm, délka 2,00 m, pozink+PVC	kus	9,00	179,00	1 611,00
119	553-004	Vzpěry z ocelových trubek pr. 38mm, tl. 1,5mm , délka 1,70 m, pozink+PVC	kus	5,00	195,00	975,00
120	553-005	Sloupky ocelové 80/80/5 - 2,00 m, pozink+PVC s panty pro brány, branku	kus	5,00	780,00	3 900,00
121	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,34	290,00	98,08
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				15 167,98

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Ul. Purkyňova - kanalizační dešťová	JKSO	
Objekt			SKP	
1		ul. Purkyňova - chodník	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014-19		Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Letovice		
Dodavatel		EKOTERM CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	155 280	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	155 280	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	155 280	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	155 280	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
  		

Základ pro DPH	21,0 %	155 280 Kč
DPH	21,0 %	32 609 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		187 889 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky	Rozpočet :	2
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník		Ul. Purkyňova - kanalizační dešťová příp

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 793	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 857	0	0	0	0
8 Trubní vedení	53 848	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 782	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	155 280	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	155 280	0
Oborová přírážka	0	0,0	155 280	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	155 280	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	155 280	0
Zařízení staveniště	0	0,0	155 280	0
Provoz investora	0	0,0	155 280	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	155 280	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	155 280	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 2
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - kanalizační dešťová přípoj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,24	139,00	450,36
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,62	15,00	24,30
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	76,95	139,00	10 696,05
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	38,48	6,00	230,85
5	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	3,24	154,00	498,96
6	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	1,62	16,00	25,92
7	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	76,95	149,00	11 465,55
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	38,48	8,00	307,80
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	290,70	12,00	3 488,40
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	290,70	6,00	1 744,20
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,90	58,50	4 264,65
12	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	160,38	59,00	9 462,42
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	160,38	9,00	1 443,42
14	171201211U00	Skládkovné zemina	t	320,76	30,00	9 622,80
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	105,02	54,00	5 670,81
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	40,16	430,00	17 268,80
17	58330002.A	Zemina stabilizační vhodná do podloží pro zásyp mimo aktivní zonu	t	134,00	68,00	9 112,00
18	583312004	Zemina stabilizační vhodná do podloží, pro zásyp v aktivní zóně	T	76,00	66,00	5 016,00
	Celkem za	1 Zemní práce				90 793,29
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,08	480,00	3 878,40
20	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	1,00	213,50	213,50
21	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 375,00	1 603,13
22	59224347.A	Prstenec vyrovn. šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00	162,00	162,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 857,03
Díl: 8		Trubní vedení				
23	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,00	59,00	354,00
24	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	76,00	74,00	5 624,00
25	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	2,00	52,20	104,40
26	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	3,00	98,00	294,00
27	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 250	kus	1,00	71,30	71,30
28	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	sada	2,00	1 200,00	2 400,00
29	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	6,00	314,50	1 887,00
30	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
31	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00	424,00	1 272,00
32	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00	269,00	538,00
33	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	15,00	787,00	11 805,00
34	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	66,00	132,00
35	28651694.A	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	1,00	259,00	259,00
36	28651708.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	3,00	239,00	717,00
37	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	2,00	32,00	64,00
38	28651833.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	1,00	59,00	59,00
39	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	3,00	1 380,00	4 140,00
40	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	3,00	814,00	2 442,00
41	59224332.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS	kus	2,00	451,00	902,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 2
Objekt :	1 ul. Purkyňova - chodník	Ul. Purkyňova - kanalizační dešťová přípoj

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	59224334.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 PS	kus	1,00	698,00	698,00
43	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	3,00	5 189,00	15 567,00
44	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	6,00	153,00	918,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				53 847,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	298,85	16,00	4 781,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 781,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Ul. Krchňáka - chodník pro pěši	JKSO	
Objekt			SKP	
2		ul. P. Krchňáka - chodník	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2014-19		Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Letovice		
Dodavatel		EKOTERM CZ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	788 983	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	788 983	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	788 983	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	788 983	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
 			
Základ pro DPH	21,0 %		788 983 Kč
DPH	21,0 %		165 686 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			954 669 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodníky	Rozpočet : 1
Objekt :	2 ul. P. Krchňáka - chodník	Ul. . Krchňáka - chodník pro pěši

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	500	0	0	0	0
02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	13 800	0	0	0	0
1 Zemní práce	166 741	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	787	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	30 439	0	0	0	0
5 Komunikace	390 908	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 987	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	168 396	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	210	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 216	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	788 983	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	788 983	0
Oborová přírážka	0	0,0	788 983	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	788 983	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	788 983	0
Zařízení staveniště	0	0,0	788 983	0
Provoz investora	0	0,0	788 983	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	788 983	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	788 983	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ul. P. Krchňáka - chodník	Ul. P. Krchňáka - chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
1	001	zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				500,00
Díl: 02		Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
2	002	geodetické zaměření stavby- 3* listinná podoba+CD dle SOD, čl. II odst. 6	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
3	003	vytýčení inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání jejich správcům	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	004	vytýčení prostorové polohy stavby, vč. zajištění základních výškových a směrových bodů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
5	005	dynamická zkouška dle ČSN 72 1006, 73 6192	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
6	006	ostatní náklady nutné pro splnění podmínek dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínek	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				13 800,00
Díl: 1		Zemní práce				
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,00	25,00	250,00
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	6,00	36,00	216,00
9	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	217,67	60,00	13 060,24
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	108,84	4,00	435,34
11	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	217,67	79,00	17 195,93
12	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	108,84	6,00	653,01
13	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	418,89	59,00	24 714,51
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	418,89	9,00	3 770,01
15	171201211U00	Skládkovné zemina	t	837,78	30,00	25 133,40
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp rýhy podél obrubníku zeminou	m3	16,45	67,00	1 102,15
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním kačírek	m3	1,60	184,00	294,40
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	842,00	15,00	12 630,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 057,45	6,80	7 190,66
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	657,50	24,00	15 780,00
21	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	184,50	29,50	5 442,75
22	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	515,00	26,30	13 544,50
23	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	515,00	1,80	927,00
24	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	842,00	2,85	2 399,70
25	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	515,00	1,85	952,75
26	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1	kg	25,26	129,15	3 262,33
27	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	86,30	180,00	15 534,00
28	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	0,50	508,00	254,00
29	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	1,60	1 249,20	1 998,72
	Celkem za	1 Zemní práce				166 741,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
30	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	17,50	11,80	206,50
31	693660191	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 200 g/m2	m2	20,00	29,00	580,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				786,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
32	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	20,00	897,00	17 940,00
33	59228409	Palisáda přírodní 16x16x60 cm	kus	126,25	99,00	12 498,75
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				30 438,75
Díl: 5		Komunikace				
34	564811111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	12,32	35,00	431,20
35	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	57,00	99,00	5 643,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014-19 Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka - chodník	Rozpočet: 1
Objekt :	2 ul. P. Krchňáka - chodník	Ul. P. Krchňáka - chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	775,00	120,00	93 000,00
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,00	171,00	9 747,00
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	775,00	171,00	132 525,00
39	59245110	Dlažba betonová přírodní 20x10x6 cm parketa	m2	57,57	134,00	7 714,38
40	59245264	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8 parketa	m2	40,04	398,00	15 935,92
41	59245266	Dlažba betonová červená 20x10x8, parketa	m2	5,05	259,00	1 307,95
42	592453110	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 cm parketa	m2	737,30	169,00	124 603,70
Celkem za		5 Komunikace				390 908,15
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
43	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,14	2 620,00	2 986,80
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 986,80
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
44	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	12,32	1 280,00	15 769,60
45	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	616,00	170,00	104 720,00
46	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200	kus	38,38	77,00	2 955,26
47	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	583,78	77,00	44 951,06
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				168 395,92
Díl: 97	Prorážení otvorů					
48	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	5,00	15,00	75,00
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,87	29,00	25,23
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,87	7,00	6,09
51	979099115U00	Poplatek za uložení na skládce	t	0,87	40,00	34,80
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,12	22,00	68,64
Celkem za		97 Prorážení otvoru				209,76
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	888,49	16,00	14 215,90
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14 215,90